



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE.

TR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 07.798.274/0001-17

**OBRA: REFERENTE A PASSAGEM DE ÁGUA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBURANA AO SÍTIO SÃO JOÃO, COMO TAMBÉM CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA E ARAMEFARPADO**


**LOCAL: JARDIM - CE.**

**DATA: 26/03/2019**

**FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA**

| ITEM                       | CÓD SEINFRA. | ESPECIFICAÇÕES  | UNID. | QUANT.   | F.UNITÁRIO | P.TOTAL            |
|----------------------------|--------------|---|-------|----------|------------|--------------------|
| 1.0                        |              | CERCA   |       |          |            |                    |
| 1.1                        |              | CERCA DE ARAME  |       |          |            | 18.739,14          |
| 1.1.1                      | PMJ          | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO | M     | 1.929,88 | 9,71       | 18.739,14          |
| <b>TOTAL SIMPLES</b>       |              |   |       |          |            | <b>18.739,14</b>   |
|                            |              |   |       |          | <b>BDI</b> | <b>15,07%</b>      |
|                            |              |   |       |          |            | <b>2.823,99</b>    |
| <b>TOTAL SIMPLES + BDI</b> |              |   |       |          |            | <b>21.563,13</b>   |
| 2.0                        |              | GERAL   |       |          |            |                    |
| 2.1                        |              | GERAL   |       |          |            | 4.499,48           |
| 2.1.1                      | C0105        | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm   | M     | 15,00    | 131,66     | 1.974,90           |
| 2.1.2                      | C3529        | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS   | M3    | 6,00     | 218,00     | 1.308,00           |
| 2.1.3                      | C3348        | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)  | M2    | 24,75    | 20,15      | 498,71             |
| 2.1.4                      | C0331        | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)  | M3    | 13,99    | 26,51      | 370,77             |
| 2.1.5                      | C3077        | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)  | M3    | 4,12     | 84,33      | 347,10             |
| <b>TOTAL SIMPLES</b>       |              |   |       |          |            | <b>4.499,48</b>    |
|                            |              |   |       |          | <b>BDI</b> | <b>20,50%</b>      |
|                            |              |   |       |          |            | <b>922,39</b>      |
| <b>TOTAL SIMPLES + BDI</b> |              |   |       |          |            | <b>R\$5.421,88</b> |

TR EMPREENDIMENTOS CNPJ: 07.798.274/0001-17  
Sítio Luanda, S/N, Zona Rural - Barbalha/CE.




|  |                    |                          |
|--|--------------------|--------------------------|
|  | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$<br/>26.985,01</b> |
|--|--------------------|--------------------------|


**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA R\$ 26.985,01 (VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO).**

**VALIDADE DA PROPOSTA: PROPOSTA VALIDA POR (60) SESENTA DIAS.**

**BARBALHA/CE, 26 DE MARÇO DE 2019.**

**TR EMPREENDIMENTOS - LTDA**

  
Talles Edácio Ribeiro Batista  
Sócio Administrador  
CNPJ: 07.798.274/0001-17



A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

Ref.: PESQUISA DE PREÇO

LOCKATR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ: 00.748.799/0001-07

Endereço: Rua Clóvis Bevilaqua, 410 – Centro – Juazeiro do Norte/CE.

Prezados Senhores, Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa., cotação de preços relativa à serviço de Passagem de Água da Estrada que liga o Sítio Umburana ao Sítio São João, como também cerca de estacas de madeira e arame farpado.

### ORÇAMENTO

**OBRA: REFERENTE A PASSAGEM DE ÁGUA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBURANA AO SÍTIO SÃO JOÃO, COMO TAMBÉM CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA E ARAME FARPADO**


**LOCAL: JARDIM - CE.**

**DATA: 28/03/2019**

**FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA**

| ITEM                 | CÓD SEINFRA. | ESPECIFICAÇÕES  | UNID. | QUANT.   | P.UNITÁRIO | P.TOTAL          |
|----------------------|--------------|---|-------|----------|------------|------------------|
| 1.0                  |              | CERCA   |       |          |            |                  |
| 1.1                  |              | CERCA DE ARAME  |       |          |            |                  |
| 1.1.1                | PMJ          | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO | M     | 1.929,88 | 9,80       | 18.912,83        |
| <b>TOTAL SIMPLES</b> |              |   |       |          |            | <b>18.912,83</b> |
| <b>BDI 15,07%</b>    |              |   |       |          |            | <b>2.850,16</b>  |
| <b>TOTAL + BDI</b>   |              |   |       |          |            | <b>21.763,00</b> |
| 2.0                  |              |   |       |          |            |                  |
| 2.1                  |              | GERAL   |       |          |            |                  |
| 2.1.1                | C0105        | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm   | M     | 15,00    | 129,10     | 1.936,50         |
| 2.1.2                | C3529        | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS   | M3    | 6,00     | 210,03     | 1.260,18         |
| 2.1.3                | C3348        | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)  | M2    | 24,75    | 20,60      | 509,85           |
| 2.1.4                | C0331        | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)  | M3    | 13,99    | 25,89      | 362,10           |
| 2.1.5                | C3077        | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)  | M3    | 4,12     | 79,12      | 325,66           |

*Samuel Solna de Jesus*




|   |  |  |  |  |  |                      |                      |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
|   |  |  |  |  |  |                      |                      |
|   |  |  |  |  |  | <b>TOTAL SIMPLES</b> | <b>R\$ 4.394,29</b>  |
|   |  |  |  |  |  | <b>BDI</b>           | <b>20,50%</b>        |
|   |  |  |  |  |  |                      | <b>R\$ 900,83</b>    |
|   |  |  |  |  |  | <b>TOTAL + BDI</b>   | <b>R\$ 5.295,11</b>  |
|   |  |  |  |  |  | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>R\$ 27.058,11</b> |
| <b>IMPORTA O ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA R\$ 27.058,11 (VINTE E SETE MIL CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS).</b> |  |  |  |  |  |                      |                      |


Essa proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

Juazeiro do Norte/CE, 28 de Março de 2019.

Lockar Locadora de Automóveis Ltda - ME  
CNPJ: 00.748.799/0001-07

  
Samylli Silva de Sousa  
DIRETORA

Assinatura do Responsável



# JZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 09.064.088/0001-80

Construções, Reformas e Projetos

Contatos

(88) 3532.2376 / 9424.0453 / 9969.3976



**OBRA: ORÇAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE ÁGUA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBURANA AO SÍTIO SÃO JOÃO, COMO TAMBÉM CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA E ARAMEFARPADO**


**LOCAL: JARDIM - CE.**

**DATA: 27/03/2019**

**FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA**

| ITEM                       | CÓD SEINFRA. | ESPECIFICAÇÕES  | UNID. | QUANT.   | P.UNITÁRIO | P.TOTAL       |            |
|----------------------------|--------------|---|-------|----------|------------|---------------|------------|
| 1.0                        |              | CERCA   |       |          |            |               |            |
| 1.1                        |              | CERCA DE ARAME  |       |          |            |               |            |
| 1.1.1                      | PMJ          | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M 6 FIOS DE ARAME FARPADO | M     | 1.929,88 | 9,79       | 18.893,53     |            |
| <b>TOTAL SIMPLES</b>       |              |   |       |          |            | 18.893,53     |            |
|                            |              |   |       |          | <b>BDI</b> | 15,07%        | 2.847,26   |
| <b>TOTAL SIMPLES + BDI</b> |              |   |       |          |            | 21.740,79     |            |
| 2.0                        |              |   |       |          |            |               |            |
| 2.1                        |              | GERAL   |       |          |            |               |            |
| 2.1.1                      | C0105        | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm   | M     | 15,00    | 130,60     | 1.959,00      |            |
| 2.1.2                      | C3529        | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS   | M3    | 6,00     | 216,55     | 1.299,30      |            |
| 2.1.3                      | C3348        | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)  | M2    | 24,75    | 20,83      | 515,54        |            |
| 2.1.4                      | C0331        | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)  | M3    | 13,99    | 26,00      | 363,64        |            |
| 2.1.5                      | C3077        | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)  | M3    | 4,12     | 84,35      | 347,18        |            |
| <b>TOTAL SIMPLES</b>       |              |   |       |          |            | R\$ 4.484,66  |            |
|                            |              |   |       |          | <b>BDI</b> | 20,50%        | R\$ 919,36 |
| <b>TOTAL SIMPLES + BDI</b> |              |   |       |          |            | R\$ 5.404,02  |            |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |              |   |       |          |            | R\$ 27.144,81 |            |


RUA MANOEL PEIXOTO Nº 103-BAIRRO ROSARIO-BARBALHA-CE



# JZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 09.064.088/0001-80

*Construções, Reformas e Projetos*



## Contatos

**(88) 3532.2376 / 9424.0453 / 9969.3976**

IMPORTA O ORÇAMENTO A QUANTIA R\$ 27.144,81 (VINTE E SETE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

VALIDADE DE 60 DIAS.

Barbalha/CE, 27 de Março de 2019.

JZA Comercio Servicos Construções Ltda  
*Jose Edmilson de Almeida*  
Socio  
CNPJ 09.064.088/0001-80