

CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de JARDIM/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021-07-19-1

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do TOMADA DE PREÇOS N 2021-07-19-1, pelo preço global de R\$ 142.969,77 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) com prazo de execução de 06 (seis) meses Conforme Edital Convocatório.

Caso não seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Allamo Edgar Fernandes Rolim, Carteira de Identidade nº 6205030 expedida em 15/12/2006, Órgão Expedidor SSP/PA e CPF nº 011-532-762-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão social do proponente: AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ nº: 22-853-186/0001-64

Inscrição municipal: 23001116

Banco: BRADESCO Agência: 0756-0 Conta Corrente: 73051-3

**AR EMPREENDIMENTOS**  
**SERVIÇOS & LOCAÇÕES**

Atenciosamente,

BARRO/CE, 05 de Agosto de 2021.

AR EMPREENDIMENTOS  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO  
CREA: 211423211-5  
ENGENHEIRO CIVIL



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRÁS III
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRÁS III
LOCAL:	PRONTOLOGAMENTO RUA SANTO ANTÔNIO, OLAVO NAPOLEÃO DE ARAUJO - JARDIM/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE

DATA:	05/08/2021	BDI:	23,50%
OBRA	DATA REF.		
SBC	2021/06 - Fortaleza	112,15%	06/2021
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	21,07%
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	89,81%	03/2017
SICRO NOVO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	05/2021
SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	21,07%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							288,78
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.155,00	0,20	0,05	0,25	288,75
2		MOVIMENTO DE TERRA							2.707,37
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	55,80	33,15	7,79	40,94	2.284,45
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	19,25	17,79	4,18	21,97	422,92
3		MURO DE CONTENÇÃO							139.973,66
3.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	345,00	312,97	73,55	386,52	133.349,40
3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	50,00	52,36	12,30	64,66	3.233,00
3.3	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	32,67	59,33	13,94	73,27	2.393,73
3.4	C4663	BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	SEINFRA	UN	148,00	5,46	1,28	6,74	997,52
VALOR BDI TOTAL:									27.207,60
VALOR ORÇAMENTO:									116.782,27
VALOR TOTAL:									142.969,77

*[Handwritten Signature]*  
**AR EMPREENDIMENTOS**  
**SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 22.853.185/0001-64**

*[Handwritten Signature]*  
**AILTON DA SILVA ARAUJO**  
**CREA: 211423211-5**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

02/09  
 n  
 x

FLS: 3005  
 n  
 PM/JCT



### RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRAS III	<b>DATA:</b> 05/08/2021	<b>BDI:</b> 23,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRAS III	<b>SBC:</b> 2021/09 - Fortaleza	113,16%
<b>LOCAL:</b>	PRORLOGAMENTO RUA SANTO ANTÔNIO, OLAVO NAPOLEÃO DE ARAUJO - JARDIMICE	<b>SEINFRA:</b> 027 SEM DESONERAÇÃO	132,70% 71,07%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIMICE	<b>BICRO:</b> 2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%
		<b>BICHO:</b> 2021/01 COM DESONERAÇÃO	-
		<b>SINAPI:</b> 2021/06 SEM DESONERAÇÃO	132,78% 71,07%
		<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	0,00% 0,00%

S: 3006  
PMJ/CL

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288,76	0,20
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.707,37	1,88
3	MURO DE CONTENÇÃO	138.873,66	97,90
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>27.207,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>116.762,27</b>	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>142.969,77</b>	

AR EMPREENHIMENTOS  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO  
CREA: 211423211-5  
ENGENHEIRO CIVIL

n x  
03/09



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRAS III	<b>DATA:</b> 05/08/2021	<b>BDI:</b> 23,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRAS III	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	PRONLOGAMENTO RUA SANTO ANTÔNIO, OLAVO NAPOLEÃO DE ARAÚJO - JARDIM/CE	SBC	2021/08 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			RE
			08/2021
			03/2017
			09/2021
			08/2021

FLS: 3007  
 PMJ/CL

## 1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	58,3900
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,5000
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,9900
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,8694
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	13,6000
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	20,4200
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	25,0500
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1463
VALOR:					0,20

## 2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	12,5100
TOTAL MAO DE OBRA:					33,1616
VALOR:					33,16

## 2.2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	100,5700
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	32,3300
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6818
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	12,5100
TOTAL MAO DE OBRA:					13,1366
VALOR:					17,79

## 3.1. C3723 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	16,9100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	12,5100
TOTAL MAO DE OBRA:					172,1200
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	49,2200
TOTAL MATERIAL:					66,4630
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CO173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	284,6500
TOTAL SERVICO:					86,3860
VALOR:					312,97

## 3.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 6 X (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	13,6000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,9100
TOTAL MAO DE OBRA:					39,8630
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,3700
11728	PREGO 18x27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,0700
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,4600
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	7,3100
TOTAL MATERIAL:					12,8986
VALOR:					62,36

## 3.3. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,6MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	17,8300
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,8916
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	16,9100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	12,5100
TOTAL MAO DE OBRA:					40,6562
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	49,2800
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	55,8200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,4100
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	1,6200

✓

TOTAL MATERIAL:	17,8773
VALOR:	58,33

**3.4. C4663 - BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN)**

PROCESSO	DESCR. DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	12,5100	1,0008
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,0008</b>	

MATERIAL	DESCR. DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00400000	55,6200	0,2225
I8653	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)	SEINFRA	M2	0,09000000	3,1600	0,2844
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	7,9100	3,9550
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,4619</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>5,46</b>	

S: 3008  
A  
PMJICL

  
**AR EMPREENDIMENTOS**  
**SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**  
 C.F.P.J. 22.955.163/0001-84

  
**AILTON DA SILVA ARAUJO**  
 CREA: 211423211-5  
 ENGENHEIRO CIVIL

n x  
05/09




### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRÁS III	<b>DATA:</b> 05/08/2021	<b>BDI:</b> 23,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRÁS III	<b>VERSÃO:</b>	
<b>LOCAL:</b>	PRONLOGAMENTO RUA SANTO ANTÔNIO, OLAVO NAPOLEÃO DE ARAÚJO - JARDIM/CE	<b>MDR:</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	<b>REB:</b>	

ITEM	VERSÃO	MDR	REB	REB (%)
SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SIKRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2021
SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288,75	100,00%			100,00%
			288,75			288,75
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.707,37	70,00%	30,00%		100,00%
			1.895,16	812,21		2.707,37
3	MURO DE CONTENÇÃO	139.973,65	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
			13.997,37	69.986,83	55.989,45	139.973,65
		142.968,77	16.161,28	70.799,04	55.989,45	142.969,77
			16.161,28	86.980,32	142.969,77	


  
AR EMPREENHIMENTOS  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EPELI  
CNPJ: 22.953.185/0001-84

  
AILTON DA SILVA ARAUJO  
CREA: 211423211-5  
ENGENHEIRO CIVIL

50/109

PMJICT  
1  
FLS: 3008

FLS: 3010  
 PMJ/CL

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRAS III	DATA: 06/08/2021 BDI: 23,50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRAS III	
	LOCAL:	PRONLOGAMENTO RUA SANTO ANTÔNIO, DIAVO NAPOLEÃO DE ARAUJO - JARDIMICE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIMICE	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,71
<b>TOTAL</b>		<b>7,03</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,76
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,73</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	2,05
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>9,20</b>

BDI = 23,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
 AR EMPREENDIMENTOS  
 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 22.853.189/0001-64

  
 AILTON DA SILVA ARAUJO  
 CREA: 211423211-5  
 ENGENHEIRO CIVIL

1 \*  
 07/09



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRAS III	<b>DATA:</b> 05/08/2021	<b>BDI:</b> 23,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA OBRA DO CRAS III	<b>FONTE:</b>	<b>VERSAO:</b>
<b>LOCAL:</b>	PRONOGAMENTO RUA SANTO ANTONIO, OLAVO NAPOLEAO DE ARAUJO - JARDIMICE	<b>SENAI:</b>	202106 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIMICE	<b>SENAI:</b>	027 SEM DESONERAÇÃO
		<b>SICRO:</b>	202101 COM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI:</b>	202106 SEM DESONERAÇÃO
		<b>CONDIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	0,00%

FLS: 3011  
n  
PMJICL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>14,34</b>	<b>11,03</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>

Horista = 113,15%  
Mensalista = 71,25%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08

n x  
08/09





B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,48</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,08
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
<b>TOTAL</b>		<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>E</b>	<b>* GRUPO E</b>		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
<b>TOTAL</b>		<b>15,38</b>	<b>11,62</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
<b>TOTAL</b>		<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

R EMPREENDIMENTOS  
 SERVIÇOS E LOCAÇÕES CIRELI  
 CNPJ: 22.853.163/0001-24

AILTON DA SILVA ARAUJO  
 CREA: 211423211-5  
 ENGENHEIRO CIVIL

7 4  
 03/09