



Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86



SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ

DATA: 16 DE JUNHO DE 2021

FONTE: SINAPI 2021, SEINFRA 26.1; MINISTÉRIO DO TRABALHO; IBGE; CONVENÇÕES TRABALHISTAS DA CATEGORIA

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,17
R	Riscos	0,97

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	7,00

I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>8,65</b>

BDI =	26,37%
-------	--------


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
Alender Honório de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE



# Prefeitura Municipal de Jardim GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86



SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ

DATA: 16 DE JUNHO DE 2021

FONTE: SINAPI 2021, SEINFRA 26.1; MINISTÉRIO DO TRABALHO; IBGE; CONVENÇÕES TRABALHISTAS DA CATEGORIA

## COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAL/EQUIPAMENTOS


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,80

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,60
L	Lucro	6,00

I	Impostos	3,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>3,65</b>

	<b>BDI =</b>	<b>17,12%</b>
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
Alender Honório de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE



# Prefeitura Municipal de Jardim GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86



**SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - CE**  
**DATA: 16 DE JUNHO DE 2021**

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços uma taxa de Leis basicamente uma soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

### A- Encargos sociais básicos:

20,00%	A	1	Previdência Social (INSS)
8,00%	A	2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
2,50%	A	3	Salário Educação
1,50%	A	4	Serviço Social da Indústria ( SESI )
1,00%	A	5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ( SENAI )
0,60%	A	6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa ( Sebrae )
0,20%	A	7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ( INCRA )
3,00%	A	8	Seguro contra os acidentes de trabalho ( INSS )
0,00%	A	9	Serviço Social da Indústria da Construção E do Mobiliário ( SECONCI )

**36,80%**

### B- Encargos sociais que recebem as incidências de A

7,13%	B	1	Férias gozadas
0,69%	B	2	Auxílio-enfermidade (0,1067 x 15 / 365 x 100)
0,06%	B	3	Licença paternidade/Maternidade ( 5 x 0,067 x 0,90 / 365 x 100)
0,56%	B	4	Faltas Justificadas ( 3 / 365 X 100)
8,33%	B	5	13º salário ( 1 / 12 X 100)
0,09%	B	6	Acidentes de Trabalho (0,0998 X 15 / 365 X 100)
0,02%	B	7	Salário Maternidade

**16,88%**

### C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A

4,70%	C	1	Aviso Prévio
0,25%	C	2	Aviso prévio trabalhado
3,69%	C	3	Férias indenizadas
4,00%	C	4	Depósito Recisão sem justa causa
0,40%	C	5	Idenização Adicional

**13,04%**

### D- Taxas das reincidências

6,21%	D	1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
0,47%	D	2	Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado

**6,68%**

**Percentual Total**

**73,40%**

Vander Honório de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE



Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ n° 07.991.006/0001-86


SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CE

DATA: 16 DE JUNHO DE 2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE								TOTAL
		1.0	2.1	2.2	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
		VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRA- DOUROS PÚBLICOS	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS RURAL	MANUNTENÇA O / LIMP. DE ESGOTO, CANAL, E VIAS E LOGRA- DOUROS PÚBLICOS	CAPINA/PINT URA DE GUIAS DE VIAS DE LOGRA- DOUROS PÚBLICO	OPERACIONAL IZAÇÃO DO DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS	PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENT O E CONFOR- MAÇÃO	REMOÇÃO DE ENTULHOS E METRALHAS	
<b>1.0</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>									
1.1	Fiscal de Turma	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	2,00
1.2	GARI coletor - CBO 5142-05	-	6,00	5,00	-	-	-	-	-	11,00
1.3	GARI Varredor de Rua - CBO 5142-15	9,00	-	-	-	-	-	-	-	9,00
1.4	GARI coletor - CBO 5142-05	-	-	-	4,00	-	-	-	1,00	5,00
1.5	GARI - Capinador- CBO 5142-15	-	-	-	-	6,00	-	-	-	6,00
1.6	Podador	-	-	-	-	-	2,00	-	-	2,00
1.7	Motoristas	-	2,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	5,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>		
	<b>TOTAL</b>									<b>40,00</b>
<b>2.0</b>	<b>VEICULOS E EQUIPAMENTOS (IDADE MÍNIMA 10 ANOS)</b>									
2.1	Caminhão Compactador	-	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00
2.2	Caminhão Carroceria	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
2.4	Trator de Esteira	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
2.5	Retroescavadeira	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
2.6	Motocicleta	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	2,00
2.7	Roadster Costal	-	-	-	-	4,00	-	-	-	4,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>4,00</b>				
	<b>TOTAL</b>									<b>7,00</b>

Alender Honório de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299/D/CE





Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL  
CNPJ nº 07.391.006/0001-86

FLS: 57

✱

PMJ/CL

SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ

DATA: 16 DE JUNHO DE 2021

FONTE: SINAPI 2021, SEINFRA 26.1; MINISTÉRIO DO TRABALHO; IBGE; CONVENÇÕES TRABALHISTAS DA CATEGORIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

1.0 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	SALÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	<b>FUNCIONÁRIOS</b>				
1.2	GARI Varredor de Rua - CBO 5142-15	MÊS	9,00	R\$ 1.159,76	R\$ 10.437,84
	Adicional Insalubridade 20%	MÊS	9,00	R\$ 231,95	R\$ 2.087,57
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 12.525,41</b>
2.0	<b>ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS</b>				
2.1	Leis Sociais		73,40%	R\$ 12.525,41	R\$ 9.193,65
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 9.193,65</b>
3.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>				
3.1	BDI		26,37%	R\$ 21.719,06	R\$ 5.727,51
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 5.727,51</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 27.446,57</b>

2.1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	SALÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	<b>FUNCIONÁRIOS</b>				
1.1	GARI coletor - CBO 5142-05	MÊS	6	R\$ 1.159,76	R\$ 6.958,56
	Adicional insalubridade 40%	MÊS	6	R\$ 463,90	R\$ 2.783,42
1.2	Fiscal de Turma	MÊS	1	R\$ 1.550,07	R\$ 1.550,07
1.3	Motoristas	MÊS	2	R\$ 2.128,85	R\$ 4.257,70
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 15.549,75</b>
2.0	<b>ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS</b>				
2.1	Leis Sociais		73,40%	R\$ 15.549,75	R\$ 11.413,52
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 11.413,52</b>
3.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>				
3.1	BDI		26,37%	R\$ 26.963,27	R\$ 7.110,46
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 7.110,46</b>
4.0	<b>ALUGUEL DE VEICULOS</b>				
4.1	Caminhão Compactador	MÊS	2	R\$ 14.844,34	R\$ 29.688,69
4.2	Motocicleta	MÊS	1	R\$ 606,39	R\$ 606,39
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 30.295,08</b>
5.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>				
5.1	BDI		17,12%	R\$ 30.295,08	R\$ 5.185,30
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 5.185,30</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 69.554,11</b>

  
Alander Roberto de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE


2.2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS - ZONA RURAL						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	SALÁRIO	VALOR TOTAL	
<b>1.0</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>					
1.1	GARI coletor - CBO 5142-05	MÊS	5	R\$ 1.159,76	R\$ 5.798,80	
	Adicional Insalubridade 40%	MÊS	5	R\$ 463,90	R\$ 2.319,52	
1.2	Fiscal de Turma	MÊS	1	R\$ 1.550,07	R\$ 1.550,07	
1.3	Motoristas	MÊS	1	R\$ 2.128,85	R\$ 2.128,85	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 11.797,24</b>	
<b>2.0</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS</b>					
2.1	Leis Sociais		73,40%	R\$ 11.797,24	R\$ 8.659,17	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 8.659,17</b>	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>					
3.1	BDI		26,37%	R\$ 20.456,41	R\$ 5.394,54	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 5.394,54</b>	
<b>4.0</b>	<b>ALUGUEL DE VEICULOS</b>					
4.1	Caminhão Carroceria	MÊS	1	R\$ 8.136,32	R\$ 8.136,32	
4.2	Motocicleta	MÊS	1	R\$ 606,39	R\$ 606,39	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 8.742,71</b>	
<b>5.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>					
5.1	BDI		17,12%	R\$ 8.742,71	R\$ 1.496,40	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 1.496,40</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 36.090,07</b>	

FLS: 58  
 PMJICL


3.0 - MANUNTENÇÃO / LIMP. DE ESGOTO, CANAL, E VIAS E LOGRA-DOUROS PÚBLICOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	SALÁRIO	VALOR TOTAL	
<b>1.0</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>					
	GARI coletor - CBO 5142-05	MÊS	4	R\$ 1.159,76	R\$ 4.639,04	
	Adicional Insalubridade 40%	MÊS	4	R\$ 463,90	R\$ 1.855,62	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 6.494,66</b>	
<b>2.0</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS</b>					
2.1	Leis Sociais		73,40%	R\$ 6.494,66	R\$ 4.767,08	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 4.767,08</b>	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>					
3.1	BDI		26,37%	<b>R\$ 11.261,73</b>	R\$ 2.969,82	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 2.969,82</b>	
<b>4.0</b>	<b>MATERIAIS</b>					
4.1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	750,00	R\$ 0,56	R\$ 420,00	
4.2	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO	M3	6,00	R\$ 60,16	R\$ 360,96	
4.3	AREIA GROSSA	MP	6,00	R\$ 90,00	R\$ 540,00	
4.4	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	10,00	R\$ 53,00	R\$ 530,00	
4.5	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	10,00	R\$ 63,00	R\$ 630,00	
4.6	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	10,00	R\$ 72,57	R\$ 725,70	
4.7	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	10,00	R\$ 195,50	R\$ 1.955,00	
4.8	PEDRA BRITADA GRADUADA	M3	6,00	R\$ 64,49	R\$ 386,94	
4.9	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	60,00	R\$ 27,20	R\$ 1.632,00	

*Alcides Roberto de Oliveira*  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE

4.10	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UNI.	500,00	R\$ 0,68	R\$ 340,00
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 7.520,60</b>
5.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>		17,12%	R\$ 7.520,60	R\$ 1.287,22
5.1	BDI				R\$ 1.287,22
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 1.287,22</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 23.039,38</b>



4.0 - CAPINA/PINTURA DE GUIAS DE VIAS DE LOGRA-DOUROS PÚBLICO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	SALÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	<b>FUNCIONÁRIOS</b>				
1.1	GARI - Capinador- CBO 5142-15	MÊS	6	R\$ 1.159,76	R\$ 6.958,56
	Adicional Insalubridade 20%	MÊS	6	R\$ 231,95	R\$ 1.391,71
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 8.350,27</b>
2.0	<b>ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS</b>				
2.1	Leis Sociais		73,40%	R\$ 8.350,27	R\$ 6.129,10
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 6.129,10</b>
3.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>				
3.1	BDI		26,37%	R\$ 14.479,37	R\$ 3.818,34
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 3.818,34</b>
4.0	<b>MATERIAIS</b>				
4.1	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	500,00	R\$ 1,08	R\$ 540,00
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 540,00</b>
5.0	<b>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS</b>				
5.1	Roçadeira Costal CHP	H	128	R\$ 2,32	R\$ 296,96
5.2	Roçadeira Costal CHI	H	32	R\$ 0,48	R\$ 15,36
5.3	Roçadeira Costal CHI	H	128	R\$ 1,63	R\$ 208,64
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 520,96</b>
6.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS</b>				
6.1	BDI		17,12%	R\$ 1.060,96	R\$ 181,59
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 181,59</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 19.540,27</b>

  
 Alender Honório de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE

**5.0 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	SALÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	<b>FUNCIONÁRIOS</b>				
1.1	Motoristas	H	30	R\$ 12,75	R\$ 382,50
	SUB-TOTAL				R\$ 382,50
2.0	<b>ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS</b>				
2.1	Leis Sociais		73,40%	R\$ 382,50	R\$ 280,76
	SUB-TOTAL				R\$ 280,76
3.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRECTAS</b>				
3.1	BDI		26,37%	R\$ 663,26	R\$ 174,91
	SUB-TOTAL				R\$ 174,91
4.0	<b>ALUGUEL DE VEICULOS</b>				
4.1	Trator de Esteira	H	30	R\$ 152,73	R\$ 4.581,90
	SUB-TOTAL				R\$ 4.581,90
5.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRECTAS</b>				
5.1	BDI		17,12%	R\$ 4.581,90	R\$ 784,24
	SUB-TOTAL				R\$ 784,24
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 6.204,30</b>

S: 60  
\*  
PMJICL

**6.0 - PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	SALÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	<b>FUNCIONÁRIOS</b>				
1.1	Podador	MÊS	2	R\$ 1.159,76	R\$ 2.319,52
	Adicional Insalubridade 20%	MÊS	2	R\$ 231,95	R\$ 463,90
	SUB-TOTAL				R\$ 2.783,42
2.0	<b>ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS</b>				
2.1	Leis Sociais		73,40%	R\$ 2.783,42	R\$ 2.043,03
	SUB-TOTAL				R\$ 2.043,03
3.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRECTAS</b>				
3.1	BDI		26,37%	R\$ 4.826,46	R\$ 1.272,78
	SUB-TOTAL				R\$ 1.272,78
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 6.099,24</b>

**7.0 - REMOÇÃO DE ENTULHOS E METRALHAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	COEFICIENTE	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	<b>FUNCIONÁRIOS</b>				
1.1	GARI coletor - CBO 5142-05	MÊS	1	R\$ 1.159,76	R\$ 1.159,76
	Adicional Insalubridade 40%	MÊS	1	R\$ 463,90	R\$ 463,90
1.2	Motoristas	H	30	R\$ 12,75	R\$ 382,50
	SUB-TOTAL				R\$ 2.006,16
2.0	<b>ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS</b>				
2.1	Leis Sociais		73,40%	R\$ 2.006,16	R\$ 1.472,52
	SUB-TOTAL				R\$ 1.472,52
3.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRECTAS</b>				
3.1	BDI		26,37%	R\$ 3.478,69	R\$ 917,36
	SUB-TOTAL				R\$ 917,36
4.0	<b>ALUGUEL DE VEICULOS</b>				
4.1	Retroescavadeira	H	30	R\$ 90,64	R\$ 2.719,20
	SUB-TOTAL				R\$ 2.719,20
5.0	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRECTAS</b>				
5.1	BDI		17,12%	R\$ 2.719,20	R\$ 465,42
	SUB-TOTAL				R\$ 465,42
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 7.580,67</b>

Alcides Roberto de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE





**Prefeitura Municipal de Jardim**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.  
LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ  
DATA: 16 DE JUNHO DE 2021  
FONTE: SINAPI 2021, SEINFRA 26.1; MINISTÉRIO DO TRABALHO; IBGE; CONVENÇÕES  
TRABALHISTAS DA CATEGORIA

**COMPOSIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS**

CAMINHÃO COMPACTADOR ROTA >>> 60 KM

CÁLCULO DE ÓLEO DIESEL

KM DIÁRIO	60,00
Nº DE DIAS	26,00
KM MENSAL	1.560,00
KM/L	2,00
L/MÊS	780,00
VLR ÓLEO DIESEL R\$	5,10
<b>VALOR MÊS</b>	<b>3.978,00</b>

CÁLCULO TRIBUTOS

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	R\$
IPVA	ANO	12.650,00
SEGURO OBRIGATÓRIO	ANO	5,78
ENCENCIAMENTO	ANO	134,69
EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV	ANO	22,45
TOTAL	ANO	12.812,92
<b>TOTAL</b>	<b>MENSAL</b>	<b>1.067,74</b>

LUBRIFICANTES (ÓLEOS, GRAXAS E FILTROS)

DESCRIÇÃO	VALOR		TOTAL MENSAL
	UNITÁRIO	COEFICIENTE	
ÓLEO CARTER	280,00	0,62	173,60
ÓLEO CX MAR / DIFER E HIDRÁULICO	320,00	0,12	38,40
GRAXA	150,00	3,12	468,00
FILTROS	320,00	0,40	128,00
<b>TOTAL</b>			<b>808,00</b>

*Arthuer Manoel de Oliveira*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE

CÁRTER - 10 LITROS A CADA 5.000 KM  
 CX. MUDANÇA/DEFERENCIAL - 5 LITROS A CADA 25.000 KM  
 CONSUMO DE GRAXA - 0,001 KG/KM  
 GASTO COM FILTROS REPRESENTA 20 % DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES



CÁLCULO DE PNEUS

VIDA ÚTIL DE PNEU - 40.000 KM		
DESCRIÇÃO	NOVOS	RECAPADOS
QTDE KM MÊS	1.560,00	1.560,00
VALOR PNEU	1.900,00	1.000,00
CUSTO KM RODADO	0,05	0,03
CUSTO MENSAL POR UNIDADE	74,10	39,00
QTDE POR CAMINHÃO	6,00	4,00
CUSTO POR CAMINHÃO	444,60	156,00
CUSTO POR MÊS	600,60	


CUSTO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE 14 M3

DESCRIÇÃO	UNIDADE	R\$ - CUSTO
VLR. UNITÁRIO	UNIDADE	350.000,00
VIDA ÚTIL	MÊS	120,00
TOTAL MÊS	KM	2.916,67
TOTAL ÓLEO DIESEL	MÊS	3.978,00
IMPOSTOS E SEGURO	MÊS	1.067,74
LUBRIFICANTES	MÊS	808,00
PNEUS	MÊS	600,60
DEPRECIÇÃO	MÊS	3.500,00
MANUTENÇÃO	MÊS	4.690,00
LAVAGEM E DESINFECÇÃO	MÊS	200,00
<b>TOTAL =</b>		<b>14.844,34</b>

  
 Alender Honorio de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/CE



Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL  
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.  
LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ  
DATA: 16 DE JUNHO DE 2021  
FONTE: SINAPI 2021, SEINFRA 26.1; MINISTÉRIO DO TRABALHO; IBGE; CONVENÇÕES  
TRABALHISTAS DA CATEGORIA

COMPOSIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO DE CARROCERIA ROTA >>> 61 KM

CÁLCULO DE ÓLEO DIESEL

KM DIÁRIO	61,00
Nº DE DIAS	26,00
KM MENSAL	1.586,00
KM/L	3,00
L/MÊS	528,67
VLR ÓLEO DIESEL R\$	5,10
<b>VALOR MÊS</b>	<b>2.696,20</b>

CÁLCULO TRIBUTOS

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	R\$
IPVA	ANO	5.500,00
SEGURO OBRIGATÓRIO	ANO	5,78
LICENCIAMENTO	ANO	134,69
EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV	ANO	22,45
TOTAL	ANO	5.662,92
<b>TOTAL</b>	<b>MENSAL</b>	<b>471,91</b>

LUBRIFICANTES (ÓLEOS, GRAXAS E FILTROS)

DESCRIÇÃO	VALOR		TOTAL MENSAL
	UNITÁRIO	COEFICIENTE	
ÓLEO CÁRTER	280,00	0,52	145,60
ÓLEO CX MAR / DIFER E HIDRÁULICO	320,00	0,05	16,00
GRAXA	150,00	2,60	390,00
FILTROS	320,00	0,30	96,00
<b>TOTAL</b>			<b>647,60</b>

Alender Honorio de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE

CÁRTER - 10 LITROS A CADA 5.000 KM  
 CX. MUDANÇA/DEFERENCIAL - 5 LITROS A CADA 25.000 KM  
 CONSUMO DE GRAXA - 0,001 KG/KM  
 GASTO COM FILTROS REPRESENTA 20 % DAS DESPESAS COM  
 LUBRIFICANTES




CÁLCULO DE PNEUS

VIDA ÚTIL DE PNEU - 40.000 KM		
DESCRIÇÃO	NOVOS	RECAPADOS
QTDE KM MÊS	1.586,00	1.586,00
VALOR PNEU	1.900,00	1.000,00
CUSTO KM RODADO	0,05	0,03
CUSTO MENSAL POR UNIDADE	75,34	39,65
QTDE POR CAMINHÃO	6,00	4,00
CUSTO POR CAMINHÃO	452,01	158,60
CUSTO POR MÊS	610,61	

CUSTO DE CAMINHÃO CARROCERIA 6 M3


DESCRIÇÃO	UNIDADE	R\$ - CUSTO
VLR. UNITÁRIO	UNIDADE	150.000,00
VIDA ÚTIL	MÊS	120,00
TOTAL MÊS	KM	1.250,00
TOTAL ÓLEO DIESEL	MÊS	2.696,20
IMPOSTOS E SEGURO	MÊS	471,91
LUBRIFICANTES	MÊS	647,60
PNEUS	MÊS	610,61
DEPRECIACÃO	MÊS	1.500,00
MANUTENÇÃO	MÊS	2.010,00
LAVAGEM E DESINFECÇÃO	MÊS	200,00
<b>TOTAL =</b>		<b>8.136,32</b>

  
 Alender Honório de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/CE



**Prefeitura Municipal de Jardim**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

CNPJ nº 07.391.006/0001-86



SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.  
LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ  
DATA: 16 DE JUNHO DE 2021  
FONTE: SINAPI 2021, SEINFRA 26.1; MINISTÉRIO DO TRABALHO; IBGE; CONVENÇÕES  
TRABALHISTAS DA CATEGORIA

**COMPOSIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS**

MOTOCICLETA

ROTA >>>

60 KM

CÁLCULO DE ÓLEO DIESEL

KM DIÁRIO	60,00
Nº DE DIAS	26,00
KM MENSAL	1.560,00
KM/L	25,00
L/MÊS	62,40
VLR GASOLINA R\$	5,70
<b>VALOR MÊS</b>	<b>355,68</b>


CÁLCULO TRIBUTOS

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	R\$
IPVA	ANO	160,00
SEGURO OBRIGATÓRIO	ANO	5,78
LICENCIAMENTO	ANO	134,69
EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV	ANO	22,45
TOTAL	ANO	322,92
<b>TOTAL</b>	<b>MENSAL</b>	<b>26,91</b>

LUBRIFICANTES (ÓLEOS, GRAXAS E FILTROS)

DESCRIÇÃO	VALOR		TOTAL MENSAL
	UNITÁRIO	COEFICIENTE	
ÓLEO CARTER	35,00	0,36	12,60
FILTROS	15,00	0,30	4,50
<b>TOTAL</b>			<b>17,10</b>

*Alcides Henrique de Oliveira*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE



CÁRTER - 10 LITROS A CADA 5.000 KM  
CX. MUDANÇA/DEFERENCIAL - 5 LITROS A CADA 25.000 KM  
CONSUMO DE GRAXA - 0,001 KG/KM  
GASTO COM FILTROS REPRESENTA 20 % DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTES


CÁLCULO DE PNEUS

VIDA ÚTIL DE PNEU - 40.000 KM	
DESCRIÇÃO	NOVOS
QTDE KM MÊS	1.560,00
VALOR PNEU	250,00
CUSTO KM RODADO	0,01
CUSTO MENSAL POR UNIDADE	9,75
QTDE POR MOTO	2,00
CUSTO POR MOTO	19,50
CUSTO POR MÊS	19,50

CUSTO DE MOTOCICLETA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	R\$ - CUSTO
VL.R. UNITÁRIO	UNIDADE	8.000,00
VIDA ÚTIL	MÊS	120,00
TOTAL MÊS	KM	66,67
TOTAL ÓLEO GASOLINA	MÊS	355,68
IMPOSTOS E SEGURO	MÊS	26,91
LUBRIFICANTES	MÊS	17,10
PNEUS	MÊS	19,50
DEPRECIÇÃO	MÊS	80,00
MANUTENÇÃO	MÊS	107,20
<b>TOTAL =</b>		<b>606,39</b>

  
Alender Honório de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE



**Prefeitura Municipal de Jardim**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 07.391.006/0001-86

**SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ**  
**16 DE JUNHO DE 2021**

ROTAS DE COLETA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE	
	<b>ROTA 01</b>
SEDE	
	<b>ROTA 02</b>
SEDE /VILA JACINTO/MONTANHA/BARREIRO/RIACHO FUNDO/JUREMA/CORRENTE/BOM SUCESSO/DEPÓSITO DE RESÍDUOS	
	<b>ROTA 03</b>
SEDE/LAJINHA/LAGOA DO ALTO/TAQUARY/ FAZENDA NOVA/ DEPÓSITO DE RESÍDUOS	
	<b>ROTA 04</b>
SEDE/OLHO D'ÁGUA/BATINGAS/JARDIM MIRIM/DEPÓSITO DE RESÍDUOS	
	<b>ROTA 05</b>
SEDE/CACIMBA/CAFUNDO/BOA VISTA/DEPOSITO DE RESÍDUOS	

  
Alender Honorio de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE



**Prefeitura Municipal de Jardim**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

CNPJ nº 07.391.006/0001-86

**SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ**  
**16 DE JUNHO DE 2021**

ÁREA DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE		
SEDE		
	NOME	ÁREA (m <sup>2</sup> )
	PRAÇA JÚLIO LÓSSIO	580,55
	PRAÇA PROF. JOAQUIM ALVES	613,86
	PRAÇA MADRE ANA COUTO	787,52
	PRAÇA BARBOSA DE FREITAS	1.153,86
	PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA (CEMITÉRIO)	839,79
	PRAÇA N. SENHORA DAS GRAÇAS	1.707,96
	PRAÇA M <sup>ª</sup> IRANIR DE BRITO COUTINHO (SAAEJ)	647,42
	PRAÇA I	786,03
	PRAÇA II	855,25
	PRAÇA III	1.092,23
	PRAÇA IV	783,76

DISTRITO - JARDIM MIRIM		
	NOME	ÁREA (m <sup>2</sup> )
	PRAÇA	809,44

DISTRITO - CORRENTE		
	NOME	ÁREA (m <sup>2</sup> )
	PRAÇA	385,2

DISTRITO - FAZENDA NOVA		
	NOME	ÁREA (m <sup>2</sup> )
	PRAÇA	425,96

*Alencar Honorato de Oliveira*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE





**Prefeitura Municipal de Jardim**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

CNPJ nº 07.391.006/0001-86

FLS: 69

PMJ/CL

**SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.**

**LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ**

**16 DE JUNHO DE 2021**

RELAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE	
SEDE	
LOGRADOUROS	QUANTIDADE DE ÁRVORES
Avenida Wilson Roriz	56
Avenida Leonel Alencar	2
Rua Cel. Rocha	3
Rua Leonel Alencar	1
Rua Ferreira de Sousa	6
Rua Padre Miguel Coelho	2
Rua Madre Ana Couto	12
Rua 3 de Janeiro	4
Rua Padre João Bandeira I	3
Rua Teodomiro F. Sampaio	13
Rua Dr. José Vieira	5
Rua Dr. Silva Thé	1
Rua Dr. Jorge Vieira	4
Rua Santa Luzia	5
Rua Santo Antônio	2
Rua Vereador Jesus Coutinho	3
Rua Walter Roriz	17
Rua Acadêmico Luiz Aires	13
Rua José Couto	2
Rua Vereador Miguel Paulo	1
Estrada a Serra Olho D'agua	21
Rua Vereador Jonas M. Gonçalves	7
Rua Maria Balbino	9
Rua 7 de Setembro	4
Rua Luízinha Gogônio	2
Rua Sinésio Barreto	3
Av. Monsenhor Alcântara	4
Av. Ledite Sampaio	7
Rua 06	1
<b>PRAÇAS</b>	
Praça Madre Ana Couto	7
Praça Professor Joaquim Alves (CORREIOS)	5
Praça Barbosa de Freitas	3
Praça N. Senhora das Graças	22
Praça Júlio Lóssio	1
Praça Maria Iranir de Brito Coutinho (SAAEJ)	5

*Alcander Honório de Oliveira*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE

FLS: 70

PMJ/CL

Praça São João Batista (CEMITÉRIO)	26
Praça I	14
Praça II (CEMITÉRIO)	9
Praça III	8
Praça IV	8
<b>SUBTOTAL</b>	<b>321</b>
<b>DISTRITO DE JARDIM MIRIM</b>	
<b>LOGRADOUROS</b>	<b>QUANTIDADE DE ÁRVORES</b>
Rua São Joaquim	5
Rua Sem denominação	5
Rua Antônio Manoel	2
<b>PRAÇAS</b>	
Praça São José	11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23</b>
<b>DISTRITO DE CORRENTE</b>	
<b>LOGRADOUROS</b>	<b>QUANTIDADE DE ÁRVORES</b>
Travessa João Aquino Pinheiro	12
CE-390	18
<b>PRAÇAS</b>	
Praça Sem denominação	9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39</b>
<b>DISTRITO DE FAZENDA NOVA</b>	
<b>LOGRADOUROS</b>	<b>QUANTIDADE DE ÁRVORES</b>
Rua Pedrom Agostinho	2
Rua Maria de Nazaré	13
Rua sem denominação (Igreja)	9
Rua Wilson Roriz	15
Rua João Israel de Souza	6
Rua Cicero Costa	6
Rua Isabel Josefa da Conceição	9
<b>PRAÇAS</b>	
Praça Nossa senhora do perpétuo socorro	10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70</b>
<b>DISTRITO DE TAQUARI</b>	
<b>LOGRADOUROS</b>	<b>QUANTIDADE DE ÁRVORES</b>
Rua sem denominação	30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30</b>
<b>DISTRITO DE CACIMBA</b>	
<b>LOGRADOUROS</b>	<b>QUANTIDADE DE ÁRVORES</b>
Rua sem denominação (cacimba)	11
<b>TOTAL NO DISTRITO</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>424</b>

Alender Honório de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE



Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86

FLS: 71

8

PMJ/CL

SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ

16 DE JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO DE JARDIM - CE				
Extensão Total de ruas pavimentadas eixo(m):		14.647,55		
Extensão Total de ruas percorridas (Varridas) eixo(m):		14.647,55		
SEDE				
Setor de Varrição		Ruas Pavimentadas com Asfalto		
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Varrição
1	Avenida Wilson Roriz	3.458,28	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
2	Avenida Leonel Alencar	138,21	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
3	Rua Cel. Rocha	514,19	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
4	Rua Leonel Alencar	253,35	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
5	Rua Padre Miguel Coelho	299,66	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
6	Rua Madre Ana Couto	135,52	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
7	Rua 3 de Janeiro	61,58	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
8	Rua Padre João Bandeira II	186,34	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
9	Rua Teodomiro F. Sampaio	224,49	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
10	Rua Dr. Miguel Oliveira	181,42	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
11	Rua Dr. José Vieira	418,58	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
12	Rua Dr. Silva Thé	52,78	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
13	Rua Dr. Jorge Vieira	361,63	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
14	Rua Santa Luzia	318,42	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
15	Rua Santo Antônio	44,72	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
16	Rua Santa Terezinha	67,00	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
17	Rua Vereador Jesus Coutinho	262,59	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
18	Rua Walter Roriz	490,81	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
19	Rua José Couto	144,52	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
20	Rua Vereador Miguel Paulo	97,94	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
21	Rua Vereador Luiz Jorge	160,85	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
23	Rua Vereador Jonas M. Gonçalves	120,11	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
24	Rua Maria Balbino	445,44	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
25	Rua 7 de Setembro	335,47	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
26	Rua Luízinha Gogônio	136,41	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
27	Rua Sinésio Barreto	175,17	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
28	Av. Monsenhor Alcântara	73,77	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.159,25</b>		
Setor de Varrição		Ruas Pavimentadas com Pedras		
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Varrição
1	Rua Ver. Sideni	240,68	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
2	Rua Cenador Romão Sampaio	69,52	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
3	Rua Augusto Gouveia	158,98	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
4	Rua Vereador Aloiso Coutinho	87,99	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
5	Rua Acadêmico Valdemiro Luciano	115,90	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
6	Rua Pastor Zenith Alves Feitosa	153,23	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
7	Rua Francisco Sidney Pereira	146,87	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
8	Rua Prof. Manuel	134,68	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
9	Rua João Pereira de Sousa	331,15	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex

Alender Rômulo de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE

10	Rua Padre João Bandeira	288,24	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
11	Rua Napoleão Nevez da Luz Sobrinho	321,98	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
12	Rua Luis Jorge	203,40	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
13	Estrada Sítio Engenheiro D'água	117,30	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
14	Estrada a Serra Olho D'água	298,65	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
15	Rua Maria Balbino	321,07	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
16	Rua Prudêncio Piancó	146,98	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
17	Rua Napoleão Aires	141,64	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
18	Rua Projetada	1.085,09	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
19	Av. Ledite Sampaio	648,26	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
20	R. SEM DEN. C	111,36	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
21	R. SEM DEN. F	149,10	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
22	Rua 06	216,23	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.488,30</b>		

**DISTRITO DE CORRENTE**

Setor de Varrição		Ruas Pavimentadas com Pedras		
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Varrição
1	Rod. Padre Cicero	662,74	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex

**DISTRITO DE TAQUARI**

Setor de Varrição		Ruas Pavimentadas com Pedras		
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Varrição
1	Rua sem denominação 2 (Taquari)	2.116,20	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex

**DISTRITO DE FAZENDA NOVA**

Setor de Varrição		Ruas Pavimentadas com Pedras		
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Varrição
1	Rua Wilson Roriz	317,27	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
2	Rua Pedro Agostinho	140,73	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
3		130,00	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
4		55,52	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
5	Rua João Israel de Souza	154,33	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
6	Rua Isabel Josefa da Conceição	1.357,87	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex

**DISTRITO DE JARDIM MIRIM**

Setor de Varrição		Ruas Pavimentadas com Pedras		
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Varrição
1	Rua Wilson Roriz	317,27	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
2	Rua Pedro Agostinho	140,73	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
3		130,00	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
4		55,52	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
5	Rua João Israel de Souza	154,33	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex
6	Rua Isabel Josefa da Conceição	1.357,87	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex

**DISTRITO DE CACIMBA**

Setor de Varrição		Ruas Pavimentadas com Pedras		
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Varrição
1	Rua sem denominação (Cacimba)	1.676,11	Diurno	Seg/Terç/Qua/Quin./Sex

Extensão Total Pav. Pedras	12.659,09	m
Extensão Total Pav. Asfalto	9.159,25	m

Alender Honório de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE



Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86

SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ

16 DE JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO DE JARDIM - CE


Extensão Total de ruas pavimentadas eixo(m): 13.263,19

Extensão Total de ruas percorridas (Coletadas) eixo(m) : 13.263,19


SEDE - SEG, QUA E SEX - CAMINHÃO COMPACTADOR 1 E 2

Circuito de Coleta e Varrição		Ruas Pavimentadas									
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Veículo	Turno	Frequência de Coleta	Veículo	Turno	Frequência de Coleta	Veículo
1	Avenida Wilson Roriz	988,69	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
		2.469,59		Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto		Ter/Qui	Compactador 1 ou 2		Sáb	Compactador 1 ou 2
2	Avenida Leonel Alencar	138,21	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
3	Rua Cel. Rocha	514,19	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
4	Rua Leonel Alencar	253,35	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
5	Rua Padre Miguel Coelho	299,66	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
6	Rua Madre Ana Couto	135,52	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
7	Rua 3 de Janeiro	61,58	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
8	Rua Padre João Bandeira II	186,34	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
9	Rua Teodomiro F. Sampaio	136,39	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
		88,10		Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto		Ter/Qui	Compactador 1 ou 2		Sáb	Compactador 1 ou 2
10	Rua Dr. Miguel Oliveira	181,42	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
11	Rua Dr. José Vieira	418,58	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
12	Rua Dr. Silva Thé	52,78	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
13	Rua Dr. Jorge Vieira	278,06	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
		83,57		Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto		Ter/Qui	Compactador 1 ou 2		Sáb	Compactador 1 ou 2
14	Rua Santa Luzia	318,42	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
15	Rua Santo Antônio	44,72	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
16	Rua Santa Terezinha	67,00	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
17	Rua Vereador Jesus Coutinho	262,59	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
18	Rua Walter Roriz	272,05	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
		218,76	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
19	Rua José Couto	144,52	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
20	Rua Vereador Miguel Paulo	97,94	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
21	Rua Vereador Luiz Jorge	160,85	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminhão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2

Alencar de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE



22	Estrada a Serra Olho D'agua	312,18	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
23	Rua Vereador Jonas M. Gonçalves	120,11	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
24	Rua Maria Balbino	445,44	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
25	Rua 7 de Setembro	335,47	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
26	Rua Luizinha Gogônio	136,41	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
27	Rua Sinésio Barreto	175,17	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
28	Av. Monsenhor Alcântara	73,77	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
29	Av. Ledite Sampaio	648,26	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
31	R. SEM DEN. C	111,36	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
32	R. SEM DEN. F	74,55	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
33	Rua 06	216,23	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
34	R. Prudêncio Piancó	73,49	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
1	Rua Ferreira de Sousa	349,36	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
2	Rua Padre João Bandeira I	288,83	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
3	Rua Augusto Gouveia	99,66	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
4	Rua Ver. Sideni	243,13	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
5	Rua Acadêmico Luiz Aires	257,29	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
		139,95	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
6	Rua Vereador Luiz Jorge	204,56	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
35	Rua Afonso Manuel Galvão	1.085,09	Diurno	Seg/Qua/Sex	Caminão Aberto	Diurno	Ter/Qui	Compactador 1 ou 2	Diurno	Sáb	Compactador 1 ou 2
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.263,19</b>									

  
**Anderson Honório de Oliveira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE





Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL


CNPJ nº 07.391.006/0001-86

SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ


16 DE JUNHO DE 2021


MUNICÍPIO DE JARDIM - CE					
Extensão Total de ruas pavimentadas eixo(m):			13.263,19		
Extensão Total de ruas percorridas (Coletadas) eixo(m) :			13.263,19		
SEDE - SEG, QUA E SEX - CAMINHÃO COMPACTADOR 1 E 2					
Circuito de Coleta e Varrição		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veículo
1	Avenida Wilson Roriz	988,69	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
		2.469,59		Seg/Qua/Sex	Compactador 02
2	Avenida Leonel Alencar	138,21	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
3	Rua Cel. Rocha	514,19	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
4	Rua Leonel Alencar	253,35	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
5	Rua Padre Miguel Coelho	299,66	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
6	Rua Madre Ana Couto	135,52	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
7	Rua 3 de Janeiro	61,58	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
8	Rua Padre João Bandeira II	186,34	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
9	Rua Teodomiro F. Sampaio	136,39	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
		88,10		Seg/Qua/Sex	Compactador 02
10	Rua Dr. Miguel Oliveira	181,42	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
11	Rua Dr. José Vieira	418,58	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
12	Rua Dr. Silva Thé	52,78	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
13	Rua Dr. Jorge Vieira	278,06	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
		83,57		Seg/Qua/Sex	Compactador 02
14	Rua Santa Luzia	318,42	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01

  
Alender Honório de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE

FLS: 75

15	Rua Santo Antônio	44,72	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
16	Rua Santa Terezinha	67,00	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
17	Rua Vereador Jesus Coutinho	262,59	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
18	Rua Walter Roriz	272,05	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
		218,76	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
19	Rua José Couto	144,52	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
20	Rua Vereador Miguel Paulo	97,94	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
21	Rua Vereador Luiz Jorge	160,85	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
22	Estrada a Serra Olho D'agua	312,18	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
23	Rua Vereador Jonas M. Gonçalves	120,11	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
24	Rua Maria Balbino	445,44	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
25	Rua 7 de Setembro	335,47	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
26	Rua Luízinha Gogônio	136,41	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
27	Rua Sinésio Barreto	175,17	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
28	Av. Monsenhor Alcântara	73,77	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
29	Av. Ledite Sampaio	648,26	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
31	Rua Padre Cicero	111,36	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
32	R. SEM DEN. F	74,55	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
33	Rua 06	216,23	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
34	R. Prudêncio Piancó	73,49	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
1	Rua Fereira de Sousa	349,36	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
2	Rua Padre João Bandeira I	288,83	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
3	Rua Augusto Gouveia	99,66	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
4	Rua Ver. Sideni	243,13	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
5	Rua Acadêmico Luiz Aires	257,29	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
		139,95	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
6	Rua Vereador Luiz Jorge	204,56	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 01
35	Rua Afonso Manuel Galvão	1.085,09	Diurno	Seg/Qua/Sex	Compactador 02
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.263,19</b>			

  
**Alender Honório de Oliveira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/OE







Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86

SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ


16 DE JUNHO DE 2021


MUNICÍPIO DE JARDIM - CE					
Extensão Total de ruas não pavimentadas eixo(m):		33.278,01			
Extensão Total de ruas não pavimentadas eixo(m):		30.123,48			
Extensão Total de ruas percorridas (Coletadas) eixo(m) :		63.401,49			
SEDE PARA A LOCALIDADE VILA JACINTO					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	Rua Teodomiro F. Sampaio	85,27	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
2	Av. Wilsom Roriz	1.078,00	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
3	CE-060	1.034,00	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
4	CE-390	4.078,00	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
5	Rod. Padre Cicero	4.078,00	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
SUB TOTAL		10.353,27			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Vila Jacinto)	564,89	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
SUB TOTAL		564,89			
LOCALIDADE VILA JACINTO PARA A LOCALIDADE MONTANHA					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			

Alender Manoel de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE


PM/JACINTO  
FLS: 11  
4

	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	Rod. Padre Cicero	2.478,16	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.478,16</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Vila Jacinto)	564,89	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
2	Rua sem denominação (Montanha)	3.592,48	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.157,37</b>			
<b>LOCALIDADE MONTANHA PARA A LOCALIDADE BARREIRO</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Montanha)	5.516,00	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
2	Rua sem denominação (Barreiro)	2.532,47	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.048,47</b>			
<b>LOCALIDADE BARREIRO PARA A LOCALIDADE RIACHO FUNDO</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Barreiro)	2.421,07	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
2	Rua sem denominação (Riacho Fundo)	2.906,39	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.327,46</b>			
<b>LOCALIDADE RIACHO FUNDO PARA A LOCALIDADE JUREMA</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Riacho Fundo)	402,50	Diurno	Terça	Caminhão Aberto

  
 Avelino Honorio de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE





2	Rua sem denominação (Jurema)	1.525,66	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.928,16</b>			
<b>LOCALIDADE JUREMA PARA O DISTRITO DE CORRENTE</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rod. Padre Cicero	2.247,65	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.247,65</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rua sem denominação (Jurema)	1.525,18	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
2	Rua sem denominação (Riacho Fundo)	2.506,92	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
3	Travessa João Aquino Pinheiro	136,67	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
4	Rua São Pedro	81,36	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
		132,43			
5	Rua Padre Cicero	52,41	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
6	Rua sem denominação (Campo de Futebol)	184,98	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
7	Rua São Joaquim	66,71	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
		192,16			
6	Rua São Domingos	110,93	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.989,75</b>			
<b>DISTRITO DE CORRENTE PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rod. Padre Cicero	6.933,98	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.933,98</b>			
<b>LOCALIDADE BOM SUCESSO PARA O DEPÓSITO DE RESÍDUOS</b>					

  
 Alexander Moura de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE

P.M. J. C.T.  
 FLS: 79  
 \*

Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rod. Padre Cicero	5.578,87	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.578,87</b>			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Deposito)	2.553,69	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.553,69</b>			
<b>DEPÓSITO DE RESÍDUOS PARA A SEDE</b>					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rod. Padre Cicero	5.686,08	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.686,08</b>			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Deposito)	2.553,69	Diurno	Terça	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.553,69</b>			

  
**Alender Honório de Oliveira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE





Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86


SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ


16 DE JUNHO DE 2021


MUNICÍPIO DE JARDIM - CE					
Extensão Total de ruas não pavimentadas eixo(m):		28.644,12			
Extensão Total de ruas não pavimentadas eixo(m):		19.511,58			
Extensão Total de ruas percorridas (Coletadas) eixo(m) :		48.155,70			
SEDE PARA A LOCALIDADE LAJINHA					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	Rua Teodomiro F. Sampaio	85,27	Diurno	Terça	Compactador 1
2	Av. Wilsom Roriz	1.078,00	Diurno	Terça	Compactador 1
3	CE-060	4.373,11	Diurno	Terça	Compactador 1
SUB TOTAL		5.536,38			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua Lajinha Julieta Filgueiras Soares	831,24	Diurno	Terça	Compactador 1
2		509,82			
3	Rua sem denominação (Lajinha)	727,90	Diurno	Terça	Compactador 1
SUB TOTAL		2.068,96			
LOCALIDADE LAJINHA PARA A LOCALIDADE LAGOA DO ALTO					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	CE-060	706,38	Diurno	Terça	Compactador 1
SUB TOTAL		706,38			

*Alexander Henrique de Oliveira*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE



3	Rua sem denominação 2 (Fazenda Nova)	162,28	Diurno	Terça	Compactador 1
4	Rua sem denominação 3 (Fazenda Nova)	63,85	Diurno	Terça	Compactador 1
5	Rua Cicero Costa	265,82	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.568,15</b>			
<b>DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA O DEPÓSITO DE RESÍDUOS</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta/Varrição</b>	<b>Veiculo</b>
1	CE-060	4.061,15	Diurno	Terça	Compactador 1
2	CE-390	2.357,08	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.418,23</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rua sem denominação (Deposito)	2.553,69	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.553,69</b>			
<b>DEPÓSITO DE RESÍDUOS PARA A SEDE</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rod. Padre Cicero	5.686,08	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.686,08</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rua sem denominação (Deposito)	2.553,69	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.553,69</b>			

  
 Anderson Honorio de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE



Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Lagoa do Alto)	686,91	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>686,91</b>			
<b>LOCALIDADE LAGOA DO ALTO PARA O DISTRITO DE TAQUARI</b>					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	CE-060	1.963,98	Diurno	Terça	Compactador 1
2	Rua sem denominação 2 (Taquari)	2.116,20	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,080,18</b>			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação 1 (Taquari)	6.947,88	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,080,18</b>			
<b>DISTRITO DE TAQUARI PARA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA</b>					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	CE-060	4.061,15	Diurno	Terça	Compactador 1
2	Rua Wilson Roriz	317,27	Diurno	Terça	Compactador 1
3	Rua Pedro Agustinho	140,73	Diurno	Terça	Compactador 1
		130,00			
4	Rua João Israel de Souza	55,52	Diurno	Terça	Compactador 1
		154,33			
5	Rua Isabel Josefa da Conceição	1.357,87	Diurno	Terça	Compactador 1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6,216,87</b>			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação 1 (Fazenda Nova)	6.947,88	Diurno	Terça	Compactador 1
2	Maria Vieira de Barros	128,32	Diurno	Terça	Compactador 1

  
 Alender Honório de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE





Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL


CNPJ nº 07.391.006/0001-86


SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ

16 DE JUNHO DE 2021


MUNICÍPIO DE JARDIM - CE					
Extensão Total de ruas não pavimentadas eixo(m):		21.226,89			
Extensão Total de ruas não pavimentadas eixo(m):		38.979,83			
Extensão Total de ruas percorridas (Coletadas) eixo(m) :		60.206,72			
SEDE PARA A LOCALIDADE SERRA OLHO D'ÁGUA					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varriação	Veiculo
1	Rua Teodomiro F. Sampaio	85,27	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
2	Av. Wilsom Roriz	2.076,82	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
SUB TOTAL		2.162,09			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Serra olho D'agua)	11.674,01	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
SUB TOTAL		11.674,01			
LOCALIDADE SERRA OLHO D'ÁGUA PARA A LOCALIDADE BATINGAS					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varriação	Veiculo
1	CE-060	2.051,65	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
SUB TOTAL		2.051,65			


  
Alencar Henrique de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/CE





Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Entreda Batingas	1.390,13	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
2	Rua sem denominação (Batingas)	4.303,34	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.693,47</b>			
<b>LOCALIDADE BATINGAS PARA O DISTRITO DE JARDIM MIRIM</b>					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	Rod. Padre Cicero	5.240,81	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
2	Rua São José	110,97	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
3	Rua Horácio Leite Ferreira	380,08	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
4	Rua Antônio Manoel	20,29	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.752,15</b>			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua Henrique Pereira	813,99	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
2	Rua Pereira de Alencar	72,84	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
3	Rua sem denominação 1 (Jardim Mirim)	94,20	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
4	Rua sem denominação 2 (Jardim Mirim)	4.730,54	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>11.975,06</b>			
<b>DISTRITO DE JARDIM MIRIM PARA O DEPÓSITO DE RESÍDUOS</b>					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	Rod. Padre Cicero	5.240,81	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
2	CE-390	334,11	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto

  
 Abelardo Honorato de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE



	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.574,92</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Entreda Batingas	1.390,13	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
2	Rua sem denominação (Batingas)	4.303,34	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
3	Rua sem denominação (Deposito)	1.390,13	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.083,60</b>			
<b>DEPÓSITO DE RESÍDUOS PARA A SEDE</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rod. Padre Cicero	5.686,08	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.686,08</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rua sem denominação (Deposito)	2.553,69	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.553,69</b>			

  
**Alender Moreira de Oliveira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE






Prefeitura Municipal de Jardim  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86

SERVIÇO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO.  
LOCAL: MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ  
16 DE JUNHO DE 2021


MUNICÍPIO DE JARDIM - CE					
Extensão Total de ruas não pavimentadas eixo(m):		35.302,61			
Extensão Total de ruas não pavimentadas eixo(m):		19.294,35			
Extensão Total de ruas percorridas (Coletadas) eixo(m) :		54.596,96			
SEDE PARA O DISTRITO CACIMBA					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	Rua Teodomiro F. Sampaio	85,27	Diurno	Quinta	Compactador 2
2	Av. Wilsom Roriz	2.076,82	Diurno	Quinta	Compactador 2
1	CE-060	15.516,20	Diurno	Quinta	Compactador 2
SUB TOTAL		17.678,29			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Cacimba)	12.381,27	Diurno	Quinta	Compactador 2
SUB TOTAL		12.381,27			
DSTRITO CACIMBA PARA A LOCALIDADE CAFUNDO					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta/Varrição	Veiculo
1	Av. Wilsom Roriz	2.076,82	Diurno	Quinta	Compactador 2
2	Rua Dr. Miguel Oliveira	177,06	Diurno	Quinta	Compactador 2
3	Rua Acadêmico Valdemiro Luciano	177,06	Diurno	Quinta	Compactador 2
4	Estrada Para Sítio Boa vista	1.097,42	Diurno	Quinta	Compactador 2

  
Alencar Honorato de Oliveira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 039299 D/GE




	<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.528,36</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Estrada Para Sítio Cafundo	902,85	Diurno	Quinta	Compactador 2
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>902,85</b>			
<b>LOCALIDADE CAFUNDO PARA A LOCALIDADE BOA VISTA</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta/Varrição</b>	<b>Veiculo</b>
2	Estrada Para Sítio Boa vista	641,11	Diurno	Quinta	Compactador 2
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>641,11</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Estrada Para Sítio Cafundo	902,85	Diurno	Quinta	Compactador 2
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>902,85</b>			
<b>LOCALIDADE BOA VISTA PARA O DEPOSITO DE RESÍDUOS</b>					
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta/Varrição</b>	<b>Veiculo</b>
1	Estrada Para Sítio Boa vista	1.728,57	Diurno	Quinta	Compactador 2
2	Rua Dr. Miguel Oliveira	177,06	Diurno	Quinta	Compactador 2
3	Rua Acadêmico Valdemiro Luciano	177,06	Diurno	Quinta	Compactador 2
1	Rod. Padre Cicero	5.686,08	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.768,77</b>			
<b>Circuito de Coleta</b>		<b>Ruas não Pavimentadas</b>			
	<b>Logradouro</b>	<b>Extensão (m)</b>	<b>Turno</b>	<b>Frequência de Coleta</b>	<b>Frequência de Coleta</b>
1	Rua sem denominação (Deposito)	2.553,69	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.553,69</b>			


  
**João Antônio de Oliveira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE



DEPÓSITO DE RESÍDUOS PARA A SEDE					
Circuito de Coleta		Ruas Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rod. Padre Cicero	5.686,08	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.686,08</b>			
Circuito de Coleta		Ruas não Pavimentadas			
	Logradouro	Extensão (m)	Turno	Frequência de Coleta	Frequência de Coleta
1	Rua sem denominação (Deposito)	2.553,69	Diurno	Quinta	Caminhão Aberto
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.553,69</b>			

  
 Victor Honório de Oliveira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 039299 D/GE

