

Total Simples	15,91
Encargos	3,23
BDI	0
TOTAL GERAL	19,14



ESQUADRIAS

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

Preço Adotado: 239,5800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,5	4,88	12,2
I2391	PEDREIRO	H	1,5	7,2	10,8
TOTAL MAO DE OBRA					23
MATERIAIS					
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,59	52,5	30,975
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,78	5,9	10,502
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	50	0,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,03	0,5	1,015
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1	108,6	108,6
I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5	17,9	44,75
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,49	0,74	0,3626
TOTAL MATERIAIS					196,5646

Total Simples	219,56
Encargos	20,02
BDI	0
TOTAL GERAL	239,58

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m

Preço Adotado: 482,9000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	3,75	7,2	27
I2543	SERVENTE	H	1,4	4,88	6,832
I2391	PEDREIRO	H	1,4	7,2	10,08
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75	5,6	21
TOTAL MAO DE OBRA					64,912
MATERIAIS					
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2	15,6	31,2
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1	98,05	98,05
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1	158	158
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3	5,9	17,7
I1724	PREGO	KG	0,2	9,4	1,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	0,5	0,86
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	46	0,4876
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6	0,65	3,9
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	46	46
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8	0,27	2,16
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	0,74	1,2728
TOTAL MATERIAIS					361,5104

Total Simples	426,42
Encargos	56,48



PMJCL
FLS 62

BDI 0

TOTAL GERAL 482,9

C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m

Preço Adotado: 501,9000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	3,75	7,2	27
I2543	SERVENTE	H	1,4	4,88	6,832
I2391	PEDREIRO	H	1,4	7,2	10,08
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75	5,6	21
TOTAL MAO DE OBRA					64,912
MATERIAIS					
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2	15,6	31,2
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1	98,05	98,05
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1	177	177
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3	5,9	17,7
I1724	PREGO	KG	0,2	9,4	1,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	0,5	0,86
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	46	0,4876
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6	0,65	3,9
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	46	46
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8	0,27	2,16
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	0,74	1,2728
TOTAL MATERIAIS					380,5104
Total Simples					445,42
Encargos					56,48
BDI					0
TOTAL GERAL					501,9

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m

Preço Adotado: 442,9000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	3,75	7,2	27
I2543	SERVENTE	H	1,4	4,88	6,832
I2391	PEDREIRO	H	1,4	7,2	10,08
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75	5,6	21
TOTAL MAO DE OBRA					64,912
MATERIAIS					
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2	15,6	31,2
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1	98,05	98,05
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3	5,9	17,7
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1	118	118
I1724	PREGO	KG	0,2	9,4	1,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	0,5	0,86
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	46	0,4876
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6	0,65	3,9
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	46	46
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8	0,27	2,16
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	0,74	1,2728

PMJ/CL
FLS. 63

TOTAL MATERIAIS	321,5104
Total Simples	386,42
Encargos	56,48
BDI	0
TOTAL GERAL	442,9

PINTURA

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Adotado: 13,7100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	16,18	2,1034
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	12	1,92
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4	0,55	0,22
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	10,46	0,4184
TOTAL MATERIAIS					4,6618
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,4	7,2	2,88
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,6	1,96
TOTAL MAO DE OBRA					4,84
Total Simples					9,5
Encargos					4,21
BDI					0
TOTAL GERAL					13,71

C2897 - PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA

Preço Adotado: 5,4700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	16,18	2,1034
TOTAL MATERIAIS					2,1034
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,25	7,2	1,8
TOTAL MAO DE OBRA					1,8
Total Simples					3,9
Encargos					1,57
BDI					0
TOTAL GERAL					5,47

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 12,5300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	10,04	1,2048
I2096	TINTA LATEX	L	0,17	12,57	2,1369
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375
TOTAL MATERIAIS					3,4792
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,4	7,2	2,88

I0045 AJUDANTE DE PINTOR

H 0,35 5,6 1,96
TOTAL MAO DE OBRA 4,84



Total Simples 8,32
 Encargos 4,21
 BDI 0

TOTAL GERAL 12,53

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 14,0000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17	13,45	2,2865
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12	16,64	1,9968
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	10,46	0,523
TOTAL MATERIAIS					4,9438
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,4	7,2	2,88
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,6	1,96
TOTAL MAO DE OBRA					4,84
Total Simples					9,78
Encargos					4,22
BDI					0
TOTAL GERAL					14

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Preço Adotado: 23,9100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2293	ZARCÃO	L	0,12	15,49	1,8588
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	12	1,92
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3	2,23	0,669
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03	10,46	0,3138
TOTAL MATERIAIS					4,7616
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,8	7,2	5,76
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8	5,6	4,48
TOTAL MAO DE OBRA					10,24
Total Simples					15
Encargos					8,91
BDI					0
TOTAL GERAL					23,91

DIVERSOS

C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS

Preço Adotado: 4,6900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,4	4,88	1,952
TOTAL MAO DE OBRA					1,952

M

MATERIAIS

10052	AMONIA	L	0,2	3	0,6
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,14	3,12	0,4368
TOTAL MATERIAIS					1,0368

Total Simples	2,99
Encargos	1,7
BDI	0
TOTAL GERAL	4,69



C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO

Preço Adotado: 162,3700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,12	8,296	0,9955
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,52	13,3594	6,9469
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,52	4,5235	2,3522
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07	283,756	19,8629
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,12	12,932	1,5518
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1	16,3892	16,3892
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,18	375,174	67,5313
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,52	8,1425	4,2341
TOTAL SERVIÇOS					119,864
Total Simples					119,86
Encargos					42,51
BDI					0
TOTAL GERAL					162,37

Hilbertho Pereira Almeida
 Eng. CIVIL
 CREA RM Nº 1806289376
 Responsável Técnico



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170271811

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
HILDEBERTO PEREIRA ALENCAR RNP: 180628932-6
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Contratante
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86
 TRAVESSA TRAVESSA ARISTIDES ANCILON AYRES DE ALENCAR Nº: 51
 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 63290000
 Cidade: Jardim UF: CE
 País: Brasil
 Telefone: Email:
 Contrato: Não especificado Celebrado em:
 Valor: R\$ 983,33 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86
 DISTRITO RUA SÃO JOSÉ Nº: 103
 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 63290000
 Cidade: Jardim UF: CE
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de início: 14/08/2017 Previsão de término: 24/11/2017
 Finalidade: Escolar

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
A1 - ATUACAO	1,00	un
7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL		
-> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA		


Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO EEIEF JOSÉ DA COSTA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE JARDIM-CE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 _____ de _____ de _____
 Local data


 HILDEBERTO PEREIRA ALENCAR - CPF: 172.735.523-72
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - CNPJ: 07.391.006/0001-86

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 24/11/2017 Nosso Número: 8212217084



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CNPJ: 07.135.601/0001-50

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

CEP: 60030-010

Tel: + 55 (85) 3453-5800

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
HILDEBERTO PEREIRA ALENCAR

CPF/CNPJ
172.735.523-72

Endereço
AVENIDA FERNANDO SIMES BARBOSA, 348, CS
BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51020390

Registro CREA
CREA-CE 180628932-6



Representação numérica: 10490.54743 33000.200841 21221.708452 7 73630000008153

Agência / Código Beneficiário
1047 / 054743-3

Número do Documento
24000008212217084-7

Data Emissão
24/11/2017

Data Vencimento
04/12/2017

Parcela
1/1

Valor do Documento
R\$ 81,53

Detalhes da Cobrança

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

CE20170271811

R\$ 81,53

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE BOLETO
4/11/2017 17:22:04
ATA DE EFETIVACAO: 24/11/2017
ONVENIO: 000457833
PERADOR: Rosianne

REPRESENTACAO NUMERICA

0490.54743 33000.200841
221.708452 7 73630000008153

AGTO.EFETUADO EM: 24/11/2017

ALOR: R\$ 81,53

JROS: R\$ 0,00

DF: R\$ 0,00

MULTA: R\$ 0,00

ESCONTO: R\$ 0,00

BATIMENTO: R\$ 0,00

ALOR CALCULADO: R\$ 81,53

OD.OPERACAO: 000323240

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

FAÇA CAIXA: 0800 726 0-01 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Quilômetro: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PMJ/C
FLS 68

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA PRÉDIO EEIEF JOSÉ DA COSTA BEZERRA

LOCAL: DISTRITO DE FAZENDA NOVA, JARDIM-CE.

DATA :20/11/2017

FONTE:SEINFRA 24.1 DESONERADA/ SINAPI DESONERADA DATA BASE ABRIL/2017/ PMJ 01/2017

Item	REF. TÉCNICA	CÓDIGO	Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. (R\$)	P. Total (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.369,87
1.1	SEINFRA	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	46,44	7,85	364,55
1.2	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	36,36	13,61	494,86
1.3	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	76,12	26,18	1.992,75
1.4	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	16,32	8,38	136,74
1.6	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	11,49	5,24	60,19
1.7	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,50	128,31	320,78
2.0	COBERTA						41.064,43
2.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	676,31	27,61	18.672,81
2.2	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	171,33	7,49	1.283,23
2.3	SEINFRA	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	109,61	15,59	1.708,77
2.4	SINAPI	55960	IMUNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	M2	676,31	4,19	2.833,72
2.5	SINAPI	94230	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	171,33	58,82	10.077,63
2.6	SEINFRA	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	171,33	37,87	6.488,27
3.0	FORROS						10.598,04
3.1	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	82,80	36,00	10.598,04
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES						7.883,42
4.1	SEINFRA	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	124,72	57,09	7.120,15
4.2	SEINFRA	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	124,72	6,12	763,27
5.0	PAVIMENTAÇÃO						27.429,50
5.1	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,18	385,89	841,86
5.2	SEINFRA	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	36,36	18,34	666,84
5.3	SEINFRA	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	36,36	89,88	3.268,04
5.4	SEINFRA	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	520,04	43,56	22.652,77
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						5.387,13
6.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	148,84	446,52
6.2	SEINFRA	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	55,78	55,78
6.3	SEINFRA	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	24,00	13,53	324,72
6.4	SEINFRA	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	48,00	19,83	951,84

M

6.5	SEINFRA	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	4,00	85,66	342,64
6.6	SEINFRA	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	49,95	49,95
6.7	SEINFRA	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	4,00	105,37	421,48
6.8	SEINFRA	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	7,34	44,04
6.9	SEINFRA	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	402,35	1.207,05
6.10	SEINFRA	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	26,53	132,65
6.11	SEINFRA	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00	35,63	142,52
6.12	SEINFRA	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	4,00	37,93	151,72
6.13	SEINFRA	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	18,51	74,04
6.14	SEINFRA	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	2,00	195,08	390,16
6.15	SEINFRA	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	67,52	135,04
6.16	SEINFRA	C1802	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	516,98	516,98
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS						10.165,68
7.1	SEINFRA	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	286,27	572,54
7.2	SEINFRA	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	1.901,59	3.803,18
7.3	PMJ	4162	SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M;PROF.=1,5M	UN	2,00	913,67	1.827,33
7.4	PMJ	3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	2,00	1.959,89	3.919,79
7.5	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00	14,28	42,84
8.0	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS						1.429,51
8.1	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	729,08	729,08
8.2	SEINFRA	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	504,30	504,30
8.3	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,00	196,13	196,13
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.557,33
9.1	SEINFRA	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	400,00	4,21	1.684,00
9.2	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM ²	M	100,00	5,70	570,00
9.3	SEINFRA	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM ²	M	100,00	6,63	663,00
9.4	SEINFRA	C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN	9,00	79,58	716,22
9.5	SEINFRA	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	6,00	87,53	525,18
9.6	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	52,00	120,96	6.289,92
9.7	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	15,48	92,88
9.8	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	15,48	61,92
9.9	SEINFRA	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	15,48	61,92
9.10	SEINFRA	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	20,68	20,68
9.11	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	132,25	132,25
9.12	SEINFRA	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	67,14	67,14
9.13	SEINFRA	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	301,14	301,14
9.14	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	36,00	10,70	385,20
9.15	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	7,00	5,39	37,73
9.16	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	11,03	66,18
9.17	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	22,00	25,62	563,64
9.18	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	16,79	50,37
9.19	SEINFRA	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	19,14	267,96
10.0	ESQUADRIAS						7.078,16
10.1	SEINFRA	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	11,49	239,58	2.752,06
10.2	SEINFRA	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	462,90	462,90
10.3	SEINFRA	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	8,00	482,90	3.863,20
11.0	PINTURA						19.200,45
11.1	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,45	13,71	458,60
11.2	SEINFRA	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	33,45	5,47	182,97
11.3	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	472,94	12,53	5.925,95
11.4	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	862,14	14,00	12.069,89
11.5	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	23,55	23,91	563,04

M

PMJ/CL
FLS 70
T

12.0	DIVERSOS						8.480,66	
12.1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.185,07	4,69	5.558,00	
12.2	SEINFRA	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	18,00	162,37	2.922,66	
TOTAL SIMPLES							154.644,18	
						BDI	23,95%	37.037,28
TOTAL GERAL							191.681,46	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$191.681,46(CENTO E NOVENTA E UM, SEISCENTOS E OITENTA E UM E QUARENTA E SEIS)

Handwritten signature
Eng.º Civil
CREA RM Nº 1806289726
Responsável Técnico

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA PRÉDIO EEIEF JOSÉ DA COSTA BEZERRA
LOCAL: DISTRITO DE FAZENDA NOVA, JARDIM-CE.
DATA :20/11/2017

Item	CÓDIGO	SERVIÇOS	Unid.	Quant.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	46,44
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	36,36
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	70,83
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	16,32
1.6	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	11,49
1.7	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,50
2.0 COBERTA				
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	676,31
2.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	171,33
2.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	109,61
2.4	S-55960	IMUNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	m²	676,31
2.5	si-94230	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	171,33
2.6	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	171,33
3.0 FORROS				
3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	82,80
4.0 REVESTIMENTO DE PAREDES				
4.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	124,72
4.2	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	124,72
5.0 PAVIMENTAÇÃO				
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,18
5.2	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	36,36
5.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	36,36
5.4	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	520,04
6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00
6.2	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00
6.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	24,00
6.4	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	48,00
6.5	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	4,00
6.6	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00
6.7	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	4,00
6.8	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00
6.9	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
6.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00

M

PMJ/CL
FLS 72

6.11	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00	4
6.12	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	4,00	4
6.13	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	4
6.14	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	2,00	2
6.15	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	2
6.16	C1802	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				
7.1	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	2
7.2	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	3
7.3	4162	SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M; PROF.=1,5M	UN	2,00	5
7.4	3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	2,00	2
7.5	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UN	3,00	3
8.0	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS				
8.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1
8.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1
8.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,00	1
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	400,00	400
9.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	100,00	100
9.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	100,00	100
9.4	C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN	9,00	9
9.5	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	6,00	6
9.6	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	52,00	52
9.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	6
9.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	4
9.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	4
9.10	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	1
9.11	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	1
9.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	1
9.13	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1
9.14	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	36,00	36
9.15	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	7,00	7
9.16	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	6
9.17	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	22,00	22
9.18	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	3
9.19	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	14
10.00	ESQUADRIAS				
10.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	11,49	p3(despensa)+pc1(diretoria)+pf(cozinha)+pc2(wc/func).+pc3(entrada principal)=11,487m ²
10.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	P-04(SALA-07)
10.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	8,00	p-02/P-01 (SALAS:01,02,03,04,05 E 06 E WCM,WCF,)
11.00	PINTURA				
11.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,45	ÁREA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTASS E JANELAS) RETIRADAS=16,32 * 2,05 = 33,456M2
11.2	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	33,45	ÁREA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTASS E JANELAS) RETIRADAS=16,32 * 2,05 = 33,456M2
11.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	472,94	91,71+29,05+29,68+29,05+29,59+28,08+28,08+95,42+30,47+25,72+11,69+11,69+32,71
11.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	862,135	PINTURA MURO=140,5*2*2=562M2 + PINTURA EXTERNA ESCOLA 300,135M2
11.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	23,55	11,487 (ÁREA ESQUADRIAS METÁLICAS RETIRADAS) * 2,05
16.0	DIVERSOS				
16.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.185,07	REVESTIMENTO CERAMICO TOTAL = 364,22M2 + PISO TOTAL = 522,5M2
16.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	18,00	30*0,6

M



PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARDIM

SECRETARIA DE
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO



GOVERNO MUNICIPAL
Jardim
NOVO TEMPO, MUNICÍPIO DE TODOS.

Obra: Reforma Prédio EEIEF José da Costa Bezerra
Local: Distrito de Fazenda Nova
DATA :20/11/2017

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	VALOR		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.369,87	100,00	3.369,87	-	-	-	-	-
2.0	COBERTA	41.064,43	50,00	20.532,22	50,00	20.532,22	-	-	-
3.0	FORROS	10.598,04	50,00	5.299,02	50,00	5.299,02	-	-	-
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	7.883,42	30,00	2.365,03	40,00	3.153,37	-	-	-
5.0	PAVIMENTAÇÃO	27.429,50	40,00	10.971,80	40,00	10.971,80	20,00	2.365,03	20,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.387,13	30,00	1.616,14	30,00	1.616,14	40,00	2.154,85	40,00
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.165,68	10,00	1.016,57	30,00	3.049,70	60,00	6.099,41	60,00
8.0	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS	1.429,51	30,00	428,85	20,00	285,90	50,00	714,76	50,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.557,33	40,00	5.022,93	30,00	3.767,20	30,00	3.767,20	30,00
10.0	ESQUADRIAS	7.078,16	20,00	1.415,63	20,00	1.415,63	60,00	4.246,89	60,00
11.0	PINTURA	19.200,45	-	-	-	-	100,00	19.200,45	100,00
12.0	DIVERSOS	8.480,66	30,00	2.544,20	20,00	1.696,13	50,00	4.240,33	50,00
	TOTAL SIMPLES	154.644,18	35,30	54.582,26	33,49	51.787,11	31,22	48.274,81	31,22
	TOTAL ACUMULADO	BDI 23,95%		13.072,45		12.403,01		11.561,82	
			35,30	67.654,71	68,78	131.844,84	100,00	191.681,46	

Handwritten Signature
Eng. CIVIL
CREA RM Nº 1805289/135
Responsável Técnico

PMJ/CL
FLS 74



SECRETARIA DE
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: REFORMA PRÉDIO EEIEF JOSÉ DA COSTA BEZERRA
LOCAL: DISTRITO DE FAZENDA NOVA, JARDIM-CE.
DATA :20/11/2017

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S+G	Garantia/Seguros	0,32
L	Lucro	4,20
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DE IMPOSTOS	11,15
BDI=		23,95

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Hildeberto Pereira Vianna
Eng. CIVIL
CREA RM Nº 1806289126
Responsável Técnico

➤ PROJETO BÁSICO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **OBRA:** REFORMA PRÉDIO EEIEF JOSÉ DA COSTA BEZERRA.
- **LOCAL:** MUNICÍPIO DE JARDIM/ CEARÁ.

1.0 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- Este Relatório de Especificações determina as normas e condições da execução das obras e serviços de engenharia e Infra-Estrutura Viária no Município de Jardim. **REFORMA PRÉDIO EEIEF JOSÉ DA COSTA BEZERRA - JARDIM/CE.**
-
- Todos os serviços especificados poderão constar ou não na execução da obra. Valerá os que estiverem definidos em planilha orçamentária, cujos itens correspondentes obedecerão estas especificações e aquelas elaboradas e definidas pelos fornecedores.
- Quaisquer outros serviços eventuais que possam acontecer no decorrer da execução das obras e, não especificados, deverá a fiscalização definir os parâmetros técnicos especificando-os.
- Serão fornecidas para a execução das obras e serviços todas as informações técnicas necessárias como: projetos de arquitetura, dimensionamento e detalhes, e tudo o mais necessário ao fiel desempenho das obras e serviços de engenharia. Os estudos iniciais e complementares que possam ser exigidos deverão ser elaborados pelo contratante sob orientação da fiscalização.
- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser aprovados pela fiscalização, deverão também ser comprovadamente novos e de primeira qualidade, preferencialmente usuais da região, satisfazendo estas especificações, NORMAS E PROCEDIMENTOS USUAIS E TÉCNICAS DA ABNT.

2.0 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

- Obriga-se a Contratada ao pleno cumprimento de cronograma físico de execução das obras e serviços, manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, abastecer a obra de materiais e serviços

M

necessários a sua execução, conservar e manter as etapas dos serviços executadas e concluídas, atender a fiscalização sob os aspectos técnicos e administrativas em relação a obra, zelar pela qualidade das obras e serviços, manter o canteiro de obras sempre limpo e apto a visitação.

3.0 – PROCEDIMENTOS

- Todos os serviços deverão ser executados com rigorosa obediência às Normas Brasileiras referentes ao assunto, formas e diretrizes básicas de execução patentes e funcionais da região.
- Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao desenvolvimento das obras e serviços deverão estar em condições plenas de uso, com as manutenções preventivas e aptos ao funcionamento regular.
- No caso de equipamentos danificados no decorrer da execução, estes deverão de pronto ser substituídos e/ou reparados convenientemente em tempo que não provoque interrupção e/ou paralisação além do permitido para a execução dos serviços, não comprometendo o equilíbrio físico das obras.
- Os trabalhos iniciais, o de preparação de caixas estradais, retiradas e reposição de cercas, aquisição dos materiais, recuperação e recomposição, os de bota-fora e demais correlatos, etc., deverão obediência plena as especificações técnicas, as normas direcionadas, aos projetos e definições da fiscalização.


Hilberio Pereira Azevedo
Eng.º CIVIL
CREA RM Nº 1806289776
Responsável Técnico

ESPECIFICAÇÕES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC

Deverá ser removido o forro de PVC do espaço, conforme projeto.

1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Este serviço consiste na demolição e retirada de todo o piso tipo cimentado, sem a demolição do piso bruto, que esteja comprometido ou que venha a ser substituído por outro piso.

1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICA

É previsto o serviço de demolição de revestimento cerâmico. O serviço deverá ser feito utilizando ferramentas e equipamentos adequados. Deverá ser realizado de acordo com o projeto e a planilha orçamentária.

1.4 RETIRADA DE PORTAS, INCLUSIVE BATENTES

Deverão ser retiradas as portas, janelas conforme projeto em anexo. As portas retiradas inclusive os batentes, quando se apresentarem em condições de uso perfeito poderá ser reaproveitado pela Prefeitura Municipal. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local apropriado, pois poderão ser reaproveitados pela Prefeitura Municipal.

1.5 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

A placa da obra possuirá letreiros, dimensões e modelo a ser posteriormente definido pela prefeitura.

2.0 COBERTA

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA

A área coberta existente e com telhamento do tipo cerâmico, passará por um retelhamento, onde serão substituídas as telhas quebradas e/ou danificadas. As telhas a serem aplicadas serão de boa qualidade, padronizadas, no mesmo padrão existente de modo que haja perfeito encaixe, facilitando a colocação e garantindo a estanqueidade à água. O retelhamento deverá ser realizado iniciando-se pelo beiral e prosseguindo em direção à cumeeira.



2.2 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

Este serviço consiste na fixação das telhas, no beiral da cobertura, através de uma argamassa mista de cimento, cal e areia fina, no traço 1:0, 25:4. No caso de coloniais, a massa deve preencher todo o contorno da cabeça das telhas.

2.3 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA

Estes serviços consistem na execução do acabamento do telhamento com telha cerâmica e serão executados nas cumeeiras, nos espigões e na parte terminal do telhamento, na direção perpendicular às ripas, com o objetivo de protegê-las das intempéries. Será usada o mesmo tipo de telha, assentada com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa, no traço 1:0, 25:4.

Na execução, atende-se para o fato de que este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas suas laterais e que na parte terminal do telhamento, as telhas de acabamento deverão cobrir a ponta das ripas.

2.4 CALHA DE BEIRAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO BEIRAL

Será feito de PVC semicircular com diâmetro 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. AF_06/2016.

2.5 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES

Será usado tubo PVC, série reforçada para esgoto D=100mm (4"), inclusive conexões.

3.0 FORROS

3.1 Forro em PVC C/ FORNECIMENTO E MONTAGEM

Será executado forro do tipo lambri em PVC (100x6000 ou 200x6000) mm, conforme especificações do fabricante.

4.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

4.1 CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30

Sobre a alvenaria será aplicado revestimento cerâmico (interno e/ou externo) no tamanho e padrão especificados no projeto executivo, e aplicado conforme especificações do fabricante. As juntas deverão ser a prumo. As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pré-fabricada de acordo com as recomendações do fabricante, verificando o completo preenchimento do tardo (lado tosco) da cerâmica quando da execução, de modo a evitar problemas de solturas posteriores.

4.2 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ- FABRICADA



O rejuntamento será feito com argamassa pré-fabricada para rejuntamento na cor branca. Com junta entre 2mm e 6mm em cerâmica, até 30x30 (900cm²) tanto para parede e piso. Conforme projeto.

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5Mpa C/PREPARO E LANÇAMENTO

Será realizado conforme indicado no projeto, o piso morto concreto com resistência de 13,5 Mpa

5.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR

Remoção de poeira e de partículas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superfície do lastro a aplicar pó de cimento, formando uma pasta com a finalidade proporcionar melhor ligação entre a base e argamassa de regularização;

A argamassa de regularização, será constituída de cimento e areia grossa, no traço 1:5, terá espessura 3cm para diminuir as tensões decorrentes da retração;

A argamassa da camada de regularização será apertada firmemente com uma colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos por água, implicando na redução das possibilidades da retração e consequentes estabilidade do piso.

5.3 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=12mm, INCLS.POLIMENTO (INTERNO)

Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento polido, com aspecto final uniforme, homogêneo e belo.

5.4 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento já tenha sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que não se admitirá o comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

O projeto de instalações hidrossanitárias foi estabelecido segundo orientações, diretrizes e processos de dimensionamento em conformidade com as seguintes Normas Técnicas em vigor e demais correlatas:

- NBR-5626 – Instalações prediais de água fria;
- NBR-8160 – Sistema prediais de esgoto sanitário;
- NBR-10.844 – Instalações prediais de águas pluviais.

7.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS



As instalações de esgoto pluvial serão executadas em conformidade com o projeto básico e Normas Técnicas da ABNT. O sistema se dá através de captação das águas se dará pelo caimento natural do piso do pátio até o encaminhamento através de caixas de inspeção e ligação à rede pública.

8.0 ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS

O item "acessibilidade a edificação e espaços" obedecerá a NBR 9050.

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será executada a reforma da parte elétrica da Escola de acordo com os itens disponíveis na planilha orçamentária. Os serviços deverão ser efetuados em conformidade com os padrões e normas da ABNT.

10.0 ESQUADRIAS

10.1 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

As esquadrias devem estar absolutamente no prumo, ou, em outras palavras, devem estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinação. Os conjuntos devem funcionar perfeitamente.

10.2 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

Deverão ser fabricados de acordo com os tamanhos definidos no projeto, e a instalação deverá ser instalado por um profissional devidamente qualificado para o serviço, nos locais de acordo com o projeto.

10.3 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2.10)m

Consiste na aquisição e colocação das esquadrias de madeira na dimensão definida no item. As esquadrias devem estar absolutamente no prumo, ou, em outras palavras, devem estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinação. Os conjuntos devem funcionar perfeitamente.

10.4 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2.10)m

Consiste na aquisição e colocação das esquadrias de madeira na dimensão definida no item. As esquadrias devem estar absolutamente no prumo, ou, em outras palavras, devem estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinação. Os conjuntos devem funcionar perfeitamente.

11.0 PINTURA

11.1 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, lixadas e definitivamente secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

11.2 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA

M

As superfícies a pintar serão devem estar convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

11.3 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

As superfícies a pintar devem estar convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

11.4 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

As superfícies a pintar devem estar convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

JARDIM - CE, 20 DE NOVEMBRO DE 2017


Hildeberto Pereira Aguiar
Eng.º CIVIL
CREA RM Nº 1806289376
Responsável Técnico

➤ Executivo

- Tem por objetivo a contratação de uma empresa para realizar os **REFORMA PRÉDIO EEIEF JOSÉ DA COSTA BEZERRA**
- LOCAL: **MUNICÍPIO DE JARDIM/ CEARÁ.**

Todos os serviços serão realizados conforme especificado no projeto básico. Quando não houver clareza (se for o caso) com relação à realização dos serviços deve-se procurar a municipalidade.

A liberação será executada de acordo com medições parciais conforme cronograma estabelecido. O município manterá fiscalização durante todo o período que durar os serviços, a mesma terá acesso a todas as dependências dos serviços.

O prazo de execução da obra será de 120 dias a partir da assinatura do contrato e liberação pela secretaria de obras e infraestrutura do município.

JARDIM - CE, 20 DE NOVEMBRO DE 2017


Eng.º CIVIL
CREA RM Nº 1806289776
Responsável Técnico

REFORMA DO PRÉDIO EEIEF JOSÉ DA COSTA BEZERRA
LOCAL: DISTRITO DE FAZENDA NOVA - JARDIM-CE
DATA: 20/11/2017
TABELA REFERÊNCIA- SEINFRA DESONERADA- 24.1/ SINAPI DESONERADA 03/2017
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC
Preço Adotado: 7,8500 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,75	4,88	3,66
I1530	MONTADOR	H	0,075	7,2	0,54
TOTAL MAO DE OBRA					4,2
Total Simples					4,2
Encargos					3,65
BDI					0
TOTAL GERAL					7,85

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
Preço Adotado: 13,6100 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,3	4,88	6,344
I2391	PEDREIRO	H	0,13	7,2	0,936
TOTAL MAO DE OBRA					7,28
Total Simples					7,28
Encargos					6,33
BDI					0
TOTAL GERAL					13,61

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS
Preço Adotado: 26,1800 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,5	4,88	12,2
I2391	PEDREIRO	H	0,25	7,2	1,8
TOTAL MAO DE OBRA					14
Total Simples					14
Encargos					12,18
BDI					0
TOTAL GERAL					26,18

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Preço Adotado: 8,3800 Unid: M2

M

PMJ/CL
FLS. 84

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,8	4,88	3,904
I2391	PEDREIRO	H	0,08	7,2	0,576
TOTAL MAO DE OBRA					4,48
Total Simples					4,48
Encargos					3,9
BDI					0
TOTAL GERAL					8,38

C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

Preço Adotado: 5,2400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,5	4,88	2,44
I2391	PEDREIRO	H	0,05	7,2	0,36
TOTAL MAO DE OBRA					2,8
Total Simples					2,8
Encargos					2,44
BDI					0
TOTAL GERAL					5,24

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

Preço Adotado: 231,4300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	3	4,88	14,64
I2391	PEDREIRO	H	3	7,2	21,6
I1530	MONTADOR	H	3	7,2	21,6
TOTAL MAO DE OBRA					57,84
MATERIAIS					
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,17	17,6	2,992
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5	22,4	33,6
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	16,23	2,7591
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1	79,39	79,39
TOTAL MATERIAIS					118,7411
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	278,035	3,4754
TOTAL SERVIÇOS					3,4754
Total Simples					180,06
Encargos					51,37
BDI					0
TOTAL GERAL					231,43

COBERTA

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Preço Adotado: 27,6100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,1	4,88	5,368

M

PMJ/CL
FLS 85

I2391	PEDREIRO	H	1,1	7,2	7,92
TOTAL MAO DE OBRA					13,288

MATERIAIS

I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6	0,46	2,76
TOTAL MATERIAIS					2,76

Total Simples	16,05
Encargos	11,56
BDI	0
TOTAL GERAL	27,61

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

Preço Adotado: 7,4900

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,32	4,88	1,5616
I2391	PEDREIRO	H	0,3	7,2	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					3,7216

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	50	0,125
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,324	0,5	0,162
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,324	0,74	0,2398
TOTAL MATERIAIS					0,5268

Total Simples	4,25
Encargos	3,24
BDI	0
TOTAL GERAL	7,49

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA

Preço Adotado: 15,5900

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,5	4,88	2,44
I2391	PEDREIRO	H	0,5	7,2	3,6
TOTAL MAO DE OBRA					6,04

SERVIÇOS

C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,002	305,616	0,6112
TOTAL SERVIÇOS					0,6112

MATERIAIS

I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3	1,2	3,6
TOTAL MATERIAIS					3,6

Total Simples	10,25
Encargos	5,34
BDI	0
TOTAL GERAL	15,59

C4760 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES

Preço Adotado: 37,8700

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,6	7,2	4,32
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6	5,6	3,36

MATERIAIS				TOTAL MAO DE OBRA		7,68
16205	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	M	1,1	20,83		22,913
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0113	27,3		0,3085
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0074	38,25		0,283
				TOTAL MATERIAIS		23,5045

Total Simples	31,18
Encargos	6,69
BDI	0
TOTAL GERAL	37,87

FORROS
C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Preço Adotado: 36,0000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1	36	36	
					TOTAL MATERIAIS	36

Total Simples	36
Encargos	0
BDI	0
TOTAL GERAL	36

REVESTIMENTO DE PAREDES

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Preço Adotado: 57,0900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,72	4,88	3,5136	
11328	LADRILHISTA	H	0,72	7,2	5,184	
					TOTAL MAO DE OBRA	8,6976

MATERIAIS						
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6	2	12	
16498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1	26,2	28,82	
					TOTAL MATERIAIS	40,82

Total Simples	49,52
Encargos	7,57
BDI	0
TOTAL GERAL	57,09

C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Preço Adotado: 6,1200

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,2	4,88	0,976	
11328	LADRILHISTA	H	0,2	7,2	1,44	
					TOTAL MAO DE OBRA	2,416
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,583	2,75	1,6032	



TOTAL MATERIAIS 1,6032

Total Simples 4,02

Encargos 2,1

BDI 0

TOTAL GERAL 6,12

PAVIMENTAÇÃO

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

Preço Adotado: 385,8900

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	6	4,88	29,28
I2391	PEDREIRO	H	2	7,2	14,4
TOTAL MAO DE OBRA					43,68
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1	274,2541	274,2541
TOTAL SERVIÇOS					274,2541
Total Simples					317,93
Encargos					67,96
BDI					0
TOTAL GERAL					385,89

C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE

Preço Adotado: 18,3400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,6	6,5	3,9
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,76	0,5	4,38
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	46	1,679
TOTAL MATERIAIS					9,959
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,55	4,88	2,684
I2391	PEDREIRO	H	0,25	7,2	1,8
TOTAL MAO DE OBRA					4,484
Total Simples					14,44
Encargos					3,9
BDI					0
TOTAL GERAL					18,34

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

Preço Adotado: 89,8800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,2	4,88	5,856
I2391	PEDREIRO	H	1,2	7,2	8,64
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,5	7,2	10,8
TOTAL MAO DE OBRA					25,296
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8	7,0439	5,6351
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2	1,6099	0,322

PMJ/GL
FLS 88
PT

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 5,9571

MATERIAIS						
I0508	CERA	KG	0,15	14,66	2,199	
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1	30,41	3,041	
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,05	30,41	1,5205	
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5	1,03	2,575	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,03	50	1,5	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,58	0,5	13,29	
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,03	16,03	0,4809	
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21	0,41	8,61	
TOTAL MATERIAIS					33,2164	

Total Simples 64,47

Encargos 25,41

BDI 0

TOTAL GERAL 89,88

C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

Preço Adotado: 43,5600

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6	7,0439	4,2263
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					4,2263

MATERIAIS						
I0508	CERA	KG	0,3	14,66	4,398	
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1	30,41	3,041	
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,05	30,41	1,5205	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8	0,5	0,4	
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,15	16,03	2,4045	
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6	2,81	1,686	
TOTAL MATERIAIS					13,45	

MAO DE OBRA						
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,75	5,6	4,2	
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,15	7,2	8,28	
TOTAL MAO DE OBRA					12,48	

Total Simples 30,16

Encargos 13,4

BDI 0

TOTAL GERAL 43,56

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Preço Adotado: 148,8400

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3	5,6	16,8
I2320	ENCANADOR	H	3	7,2	21,6
I2543	SERVENTE	H	2,5	4,88	12,2
TOTAL MAO DE OBRA					50,6

MATERIAIS						
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4	1,6	6,4	
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1	2,3	2,3	
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5	6	30	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	50	0,175	



10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5	0,5	1,25
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1	2,2	2,2
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2	2,45	2,94
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1	3,1	3,1
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2	0,8	1,6
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2	1,2	2,4
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5	0,74	1,85
TOTAL MATERIAIS					54,215

Total Simples	104,82
Encargos	44,03
BDI	0
TOTAL GERAL	148,84

C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")
 Preço Adotado: 55,7800
 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28	5,6	1,568
12320	ENCANADOR	H	0,28	7,2	2,016
TOTAL MAO DE OBRA					3,584
MATERIAIS					
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	1	48,9	48,9
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,47	0,38	0,1786
TOTAL MATERIAIS					49,0786

Total Simples	52,66
Encargos	3,12
BDI	0
TOTAL GERAL	55,78

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")
 Preço Adotado: 13,5300
 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4	5,6	2,24
12320	ENCANADOR	H	0,4	7,2	2,88
TOTAL MAO DE OBRA					5,12
MATERIAIS					
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	27,3	0,0082
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	38,25	0,0306
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,6	2,45	3,92
TOTAL MATERIAIS					3,9588

Total Simples	9,08
Encargos	4,45
BDI	0
TOTAL GERAL	13,53

C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")
 Preço Adotado: 19,8300
 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45	5,6	2,52

PMJ/CL
FLS. 90
[Handwritten signature]

I2320	ENCANADOR	H	0,45	7,2	3,24
TOTAL MAO DE OBRA					5,76

MATERIAIS					
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	27,3	0,0136
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011	38,25	0,0421
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	1,5	6	9
TOTAL MATERIAIS					9,0557

Total Simples	14,82
Encargos	5,01
BDI	0
TOTAL GERAL	19,83

C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")

Preço Adotado: 85,6600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61	5,6	3,416
I2320	ENCANADOR	H	0,61	7,2	4,392
TOTAL MAO DE OBRA					7,808
MATERIAIS					
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1')	UN	1	70,6	70,6
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2	0,38	0,456
TOTAL MATERIAIS					71,056

Total Simples	78,86
Encargos	6,8
BDI	0
TOTAL GERAL	85,66

C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")

Preço Adotado: 49,9500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,54	5,6	3,024
I2320	ENCANADOR	H	0,54	7,2	3,888
TOTAL MAO DE OBRA					6,912
MATERIAIS					
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN	1	36,57	36,57
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2	0,38	0,456
TOTAL MATERIAIS					37,026

Total Simples	43,94
Encargos	6,01
BDI	0
TOTAL GERAL	49,95

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

Preço Adotado: 105,3700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6	5,6	14,56
I2320	ENCANADOR	H	2,6	7,2	18,72

[Handwritten signature]

PMJ/CL
FLS 31
M

TOTAL MAO DE OBRA 33,28

MATERIAIS					
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1	27	27
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1	4,94	4,94
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1	11,19	11,19
TOTAL MATERIAIS					43,13

Total Simples 76,41
Encargos 28,96
BDI 0
TOTAL GERAL 105,37

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)

Preço Adotado: 7,3400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,15	7,2	1,08
TOTAL MAO DE OBRA					1,08

MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1	0,38	0,38
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1	4,94	4,94
TOTAL MATERIAIS					5,32

Total Simples 6,4
Encargos 0,94
BDI 0
TOTAL GERAL 7,34

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Preço Adotado: 402,3500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2	0,17	0,34
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1	163,97	163,97
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12	0,38	0,4256
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1	43,9	43,9
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2	16,06	32,12
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1	77,5	77,5
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2	2,55	5,1
TOTAL MATERIAIS					323,3556

MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3	5,6	18,48
I2320	ENCANADOR	H	3,3	7,2	23,76
TOTAL MAO DE OBRA					42,24

Total Simples 365,6
Encargos 36,75
BDI 0
TOTAL GERAL 402,35

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO

Preço Adotado: 26,5300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					

M



12391 PEDREIRO H 0,5 7,2

TOTAL MAO DE OBRA 3,6

MATERIAIS

18670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 1 19,8 19,8

TOTAL MATERIAIS 19,8

Total Simples 23,4

Encargos 3,13

BDI 0

TOTAL GERAL 26,53

C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)

Preço Adotado: 35,6300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5	7,2	3,6
TOTAL MAO DE OBRA					3,6
MATERIAIS					
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1	28,9	28,9
TOTAL MATERIAIS					28,9
Total Simples					32,5
Encargos					3,13
BDI					0
TOTAL GERAL					35,63

C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)

Preço Adotado: 37,9300

Unid: UN


Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5	7,2	3,6
TOTAL MAO DE OBRA					3,6
MATERIAIS					
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1	31,2	31,2
TOTAL MATERIAIS					31,2
Total Simples					34,8
Encargos					3,13
BDI					0
TOTAL GERAL					37,93

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)

Preço Adotado: 18,5100

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5	5,6	2,8
12320	ENCANADOR	H	0,25	7,2	1,8
TOTAL MAO DE OBRA					4,6
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	0,38	0,1064
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1	9,8	9,8
TOTAL MATERIAIS					9,9064



Total Simples	14,51
Encargos	4
BDI	0
TOTAL GERAL	18,51

C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO

Preço Adotado: 195,0800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2	0,17	0,34
I2190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA	UN	1	19,6	19,6
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1	2,43	2,43
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1	20,9	20,9
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1	110,8	110,8
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2	2,55	5,1
TOTAL MATERIAIS					159,17

MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5	5,6	8,4
I2320	ENCANADOR	H	1,5	7,2	10,8
TOTAL MAO DE OBRA					19,2

Total Simples	178,37
Encargos	16,71
BDI	0
TOTAL GERAL	195,08

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA

Preço Adotado: 67,5200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,65	5,6	3,64
I2320	ENCANADOR	H	0,65	7,2	4,68
TOTAL MAO DE OBRA					8,32

MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	0,38	0,1064
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	1	51,85	51,85
TOTAL MATERIAIS					51,9564

Total Simples	60,28
Encargos	7,24
BDI	0
TOTAL GERAL	67,52

C1802 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO

Preço Adotado: 516,9800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8	5,6	44,8
I2320	ENCANADOR	H	8	7,2	57,6
TOTAL MAO DE OBRA					102,4

MATERIAIS					
I0852	BOMBA CENTRIFUGA P=1/4CV	UN	1	325,48	325,48
TOTAL MATERIAIS					325,48

M



Total Simples	427,88
Encargos	89,1
BDI	0
TOTAL GERAL	516,98

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS

C3247 - BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA

Preço Adotado: 286,2700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2	0,17	0,34
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1	2,43	2,43
I0176	BACIA SINFONADA P/ CRIANCA	UN	1	200,15	200,15
I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN	1	42,34	42,34
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2	2,55	5,1
TOTAL MATERIAIS					250,36

MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	1,5	7,2	10,8
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5	5,6	8,4
TOTAL MAO DE OBRA					19,2

Total Simples	269,56
Encargos	16,71
BDI	0
TOTAL GERAL	286,27

C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M

Preço Adotado: 1.901,5900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,52	8,296	45,7939
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4	18,1276	72,5102
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,23	74,16	17,0568
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,23	63,844	14,6841
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,04	17,08	137,3232
TOTAL SERVIÇOS					287,3682

MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	5	4,88	24,4
I2391	PEDREIRO	H	9	7,2	64,8
TOTAL MAO DE OBRA					89,2

MATERIAIS					
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6	120	720
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1	168,23	168,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9	0,5	36,45
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	UN	2	166	332
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,109	46	5,014
TOTAL MATERIAIS					1.261,69

Total Simples	1.638,26
Encargos	263,33
BDI	0
TOTAL GERAL	1.901,59

PMJ/CL
FLS 95

4162		SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M			
Preço Adotado: 913,67					Unid: UN
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,78	8,296	23,06288
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4	18,1276	72,5104
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,23	74,16	17,0568
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,23	63,844	14,68412
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	4,0665	17,08	69,45582
TOTAL SERVIÇOS					196,77002
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,5	4,88	12,2
I2391	PEDREIRO	H	4,5	7,2	32,4
TOTAL MAO DE OBRA					44,6
MATERIAIS					
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	3	120	360
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	36,45	0,5	18,225
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	UN	1	166	166
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0545	46	2,507
TOTAL MATERIAIS					546,732
Total Simples					788,10
Encargos					125,57
BDI					0,00
TOTAL GERAL					913,67

3442		CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 5000L			
Preço Adotado: 1959,89					Unid: UN
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,8	4,88	13,664
TOTAL MAO DE OBRA					13,664
MATERIAIS					
I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	1	1.934,35	1934,35
TOTAL MATERIAIS					1934,35
Total Simples					1948,014
Encargos					11,88
BDI					0
TOTAL GERAL					1959,89

ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÃO E ESPAÇOS

C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	
Preço Adotado: 729,0800	
Unid: UN	

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2	0,17	0,34
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1	6,59	0,659
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1	312,1	312,1
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	0,38	0,2128

PMJ
FLS 96

11091	ENGATE CROMADO	UN	1	16,06	16,06
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1	5,8	5,8
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1	7	7
18651	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ DEFICIENTE	UN	1	310	310
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2	2,55	5,1
TOTAL MATERIAIS					657,2718

MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3	5,6	16,8
12320	ENCANADOR	H	3	7,2	21,6
TOTAL MAO DE OBRA					38,4

Total Simples	695,67
Encargos	33,41
BDI	0
TOTAL GERAL	729,08

C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS
 Preço Adotado: 504,3000 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2	0,17	0,34
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12	0,38	0,4256
11091	ENGATE CROMADO	UN	2	16,06	32,12
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN	1	277,8	277,8
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1	77,5	77,5
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1	32,02	32,02
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2	2,55	5,1
TOTAL MATERIAIS					425,3056

MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3	5,6	18,48
12320	ENCANADOR	H	3,3	7,2	23,76
TOTAL MAO DE OBRA					42,24

Total Simples	467,55
Encargos	36,75
BDI	0
TOTAL GERAL	504,3

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S
 Preço Adotado: 196,1300 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,35	4,88	1,708
12391	PEDREIRO	H	0,25	7,2	1,8
11530	MONTADOR	H	1	7,2	7,2
TOTAL MAO DE OBRA					10,708

MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	50	0,025
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	0,5	0,075
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1	176	176
TOTAL MATERIAIS					176,1

Total Simples	186,81
Encargos	9,32
BDI	0



TOTAL GERAL 196,13

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²

Preço Adotado: 4,2100

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	1,02	1,55	1,581
TOTAL MATERIAIS					1,581
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11	5,6	0,616
I2312	ELETRICISTA	H	0,11	7,2	0,792
TOTAL MAO DE OBRA					1,408
Total Simples					2,99
Encargos					1,22
BDI					0
TOTAL GERAL					4,21

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2

Preço Adotado: 5,7000

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12	5,6	0,672
I2312	ELETRICISTA	H	0,12	7,2	0,864
TOTAL MAO DE OBRA					1,536
MATERIAIS					
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,02	2,77	2,8254
TOTAL MATERIAIS					2,8254
Total Simples					4,36
Encargos					1,34
BDI					0
TOTAL GERAL					5,7

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2

Preço Adotado: 6,6300

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13	5,6	0,728
I2312	ELETRICISTA	H	0,13	7,2	0,936
TOTAL MAO DE OBRA					1,664
MATERIAIS					
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,02	3,45	3,519
TOTAL MATERIAIS					3,519
Total Simples					5,18
Encargos					1,45
BDI					0
TOTAL GERAL					6,63

C1668 - LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA

Preço Adotado: 79,5800

Unid: UN



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1	5,6	6,16
I2312	ELETRICISTA	H	1,1	7,2	7,92
TOTAL MAO DE OBRA					14,08
MATERIAIS					
I1359	LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA, TIPO "TROPICOS"	UN	1	41,7	41,7
I1465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	UN	1	11,55	11,55
TOTAL MATERIAIS					53,25
Total Simples					67,33
Encargos					12,25
BDI					0
TOTAL GERAL					79,58

C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W

Preço Adotado: 87,5300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1	5,6	6,16
I2312	ELETRICISTA	H	1,1	7,2	7,92
TOTAL MAO DE OBRA					14,08
MATERIAIS					
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	1	61,2	61,2
TOTAL MATERIAIS					61,2
Total Simples					75,28
Encargos					12,25
BDI					0
TOTAL GERAL					87,53

C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W

Preço Adotado: 120,9600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1	5,6	6,16
I2312	ELETRICISTA	H	1,1	7,2	7,92
TOTAL MAO DE OBRA					14,08
MATERIAIS					
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1	94,63	94,63
TOTAL MATERIAIS					94,63
Total Simples					108,71
Encargos					12,25
BDI					0
TOTAL GERAL					120,96

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

Preço Adotado: 15,4800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	5,6	1,68
I2312	ELETRICISTA	H	0,3	7,2	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					3,84



MATERIAIS						
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1	8,3	8,3	
					TOTAL MATERIAIS	8,3

Total Simples	12,14
Encargos	3,34
BDI	0
TOTAL GERAL	15,48

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A
Preço Adotado: 15,4800 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1	8,3	8,3	
					TOTAL MATERIAIS	8,3

MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	5,6	1,68	
12312	ELETRICISTA	H	0,3	7,2	2,16	
					TOTAL MAO DE OBRA	3,84

Total Simples	12,14
Encargos	3,34
BDI	0
TOTAL GERAL	15,48

C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A
Preço Adotado: 15,4800 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	5,6	1,68	
12312	ELETRICISTA	H	0,3	7,2	2,16	
					TOTAL MAO DE OBRA	3,84

MATERIAIS						
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1	8,3	8,3	
					TOTAL MATERIAIS	8,3

Total Simples	12,14
Encargos	3,34
BDI	0
TOTAL GERAL	15,48

C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A
Preço Adotado: 20,6800 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1	13,5	13,5	
					TOTAL MATERIAIS	13,5

MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	5,6	1,68	
12312	ELETRICISTA	H	0,3	7,2	2,16	
					TOTAL MAO DE OBRA	3,84

Total Simples	17,34
Encargos	3,34

PMJ/CL
FLS 100

BDI
TOTAL GERAL 20,68

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

Preço Adotado: 132,2500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,6	5,6	3,36
12312	ELETRICISTA	H	0,6	7,2	4,32
TOTAL MAO DE OBRA					7,68
MATERIAIS					
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	117,89	117,89
TOTAL MATERIAIS					117,89
Total Simples					125,57
Encargos					6,68
BDI					0
TOTAL GERAL					132,25

C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A

Preço Adotado: 67,1400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9	5,6	5,04
12312	ELETRICISTA	H	0,9	7,2	6,48
TOTAL MAO DE OBRA					11,52
MATERIAIS					
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1	45,6	45,6
TOTAL MATERIAIS					45,6
Total Simples					57,12
Encargos					10,02
BDI					0
TOTAL GERAL					67,14

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO

Preço Adotado: 301,1400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1	30,6	30,6
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1	24,88	24,88
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1	143,75	143,75
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1	30,1	30,1
TOTAL MATERIAIS					229,33
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	5,6	16,8
12312	ELETRICISTA	H	3	7,2	21,6
TOTAL MAO DE OBRA					38,4
Total Simples					267,73
Encargos					33,41
BDI					0
TOTAL GERAL					301,14

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")

M

PMJ/CL
FLS 101
4

Preço Adotado: 10,7000

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1	3,2	3,52
TOTAL MATERIAIS					3,52
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	5,6	1,68
12312	ELETRICISTA	H	0,3	7,2	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					3,84
Total Simples					7,36
Encargos					3,34
BDI					0
TOTAL GERAL					10,7

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"

Preço Adotado: 5,3900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1	1,8	1,8
TOTAL MATERIAIS					1,8
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15	5,6	0,84
12312	ELETRICISTA	H	0,15	7,2	1,08
TOTAL MAO DE OBRA					1,92
Total Simples					3,72
Encargos					1,67
BDI					0
TOTAL GERAL					5,39

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

Preço Adotado: 11,0300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1	6	6
TOTAL MATERIAIS					6
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21	5,6	1,176
12312	ELETRICISTA	H	0,21	7,2	1,512
TOTAL MAO DE OBRA					2,688
Total Simples					8,69
Encargos					2,34
BDI					0
TOTAL GERAL					11,03

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V

Preço Adotado: 25,6200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,53	5,6	2,968
12312	ELETRICISTA	H	0,53	7,2	3,816

PMJ/C
FLS 102

TOTAL MAO DE OBRA 6,784

MATERIAIS					
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1	12,93	12,93
TOTAL MATERIAIS					12,93
Total Simples					19,71
Encargos					5,91
BDI					0
TOTAL GERAL					25,62

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

Preço Adotado: 16,7900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1	7,93	7,93
TOTAL MATERIAIS					7,93
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37	5,6	2,072
12312	ELETRICISTA	H	0,37	7,2	2,664
TOTAL MAO DE OBRA					4,736
Total Simples					12,67
Encargos					4,12
BDI					0
TOTAL GERAL					16,79

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

Preço Adotado: 19,1400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1	12,2	12,2
TOTAL MATERIAIS					12,2
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29	5,6	1,624
12312	ELETRICISTA	H	0,29	7,2	2,088
TOTAL MAO DE OBRA					3,712
Total Simples					15,91
Encargos					3,23
BDI					0
TOTAL GERAL					19,14

ESQUADRIAS

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

Preço Adotado: 239,5800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,5	4,88	12,2
12391	PEDREIRO	H	1,5	7,2	10,8
TOTAL MAO DE OBRA					23
MATERIAIS					
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,59	52,5	30,975
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,78	5,9	10,502
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	50	0,36

M

PM.1
FLS. 103

I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,03	0,5	1,015
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1	108,6	108,6
I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5	17,9	44,75
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,49	0,74	0,3626
TOTAL MATERIAIS					196,5646

Total Simples	219,56
Encargos	20,02
BDI	0
TOTAL GERAL	239,58

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m
 Preço Adotado: 482,9000 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	3,75	7,2	27
I2543	SERVENTE	H	1,4	4,88	6,832
I2391	PEDREIRO	H	1,4	7,2	10,08
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75	5,6	21
TOTAL MAO DE OBRA					64,912
MATERIAIS					
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2	15,6	31,2
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1	98,05	98,05
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1	158	158
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3	5,9	17,7
I1724	PREGO	KG	0,2	9,4	1,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	0,5	0,86
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	46	0,4876
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6	0,65	3,9
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	46	46
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8	0,27	2,16
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	0,74	1,2728
TOTAL MATERIAIS					361,5104
Total Simples					426,42
Encargos					56,48
BDI					0
TOTAL GERAL					482,9

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m
 Preço Adotado: 462,9000 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	3,75	7,2	27
I2543	SERVENTE	H	1,4	4,88	6,832
I2391	PEDREIRO	H	1,4	7,2	10,08
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75	5,6	21
TOTAL MAO DE OBRA					64,912
MATERIAIS					
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2	15,6	31,2
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1	138	138
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1	98,05	98,05

PMJ/CL
FLS 104

11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3	5,9	17,7
11724	PREGO	KG	0,2	9,4	1,88
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	0,5	0,86
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	46	0,4876
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6	0,65	3,9
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	46	46
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8	0,27	2,16
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	0,74	1,2728
TOTAL MATERIAIS					341,5104

Total Simples	406,42
Encargos	56,48
BDI	0
TOTAL GERAL	462,9

PINTURA

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Adotado: 13,7100 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	16,18	2,1034
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	12	1,92
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4	0,55	0,22
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	10,46	0,4184
TOTAL MATERIAIS					4,6618
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,4	7,2	2,88
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,6	1,96
TOTAL MAO DE OBRA					4,84
Total Simples					9,5
Encargos					4,21
BDI					0
TOTAL GERAL					13,71

C2897 - PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA

Preço Adotado: 5,4700 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	16,18	2,1034
TOTAL MATERIAIS					2,1034
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,25	7,2	1,8
TOTAL MAO DE OBRA					1,8
Total Simples					3,9
Encargos					1,57
BDI					0
TOTAL GERAL					5,47

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 12,5300 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

M

PMJ/CL
FLS 105

MATERIAIS						
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	10,04	1,2048	
I2096	TINTA LATEX	L	0,17	12,57	2,1369	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375	
					TOTAL MATERIAIS	3,4792
MAO DE OBRA						
I2395	PINTOR	H	0,4	7,2	2,88	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,6	1,96	
					TOTAL MAO DE OBRA	4,84
					Total Simples	8,32
					Encargos	4,21
					BDI	0
					TOTAL GERAL	12,53

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
 Preço Adotado: 14,0000 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17	13,45	2,2865	
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,12	16,64	1,9968	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	10,46	0,523	
					TOTAL MATERIAIS	4,9438
MAO DE OBRA						
I2395	PINTOR	H	0,4	7,2	2,88	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,6	1,96	
					TOTAL MAO DE OBRA	4,84
					Total Simples	9,78
					Encargos	4,22
					BDI	0
					TOTAL GERAL	14

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
 Preço Adotado: 23,9100 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I2293	ZARCÃO	L	0,12	15,49	1,8588	
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	12	1,92	
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3	2,23	0,669	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03	10,46	0,3138	
					TOTAL MATERIAIS	4,7616
MAO DE OBRA						
I2395	PINTOR	H	0,8	7,2	5,76	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8	5,6	4,48	
					TOTAL MAO DE OBRA	10,24
					Total Simples	15
					Encargos	8,91
					BDI	0
					TOTAL GERAL	23,91

DIVERSOS
C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO
 Preço Adotado: 162,3700 Unid: M2

PMJ/CL
FLS. 106

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,12	8,296	0,9955
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,52	13,3594	6,9469
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,52	4,5235	2,3522
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07	283,756	19,8629
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,12	12,932	1,5518
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1	16,3892	16,3892
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,18	375,174	67,5313
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,52	8,1425	4,2341
TOTAL SERVIÇOS					119,864
Total Simples					119,86
Encargos					42,51
BDI					0
TOTAL GERAL					162,37

Handwritten signature: Hildeberto Pereira Falcão
 Hildeberto Pereira Falcão
 Eng.º CIVIL
 CREA RM Nº 1806289336
 Responsável Técnico



Prefeitura Municipal de Jardim
Governo Municipal
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da EEF Antônio de Sá Roriz localizada na Serra Boca da Mata e EEIEF José da Costa Bezerra localizada no distrito Fazenda Nova no Município de Jardim/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório, que entre si fazem de um lado, o Município de Jardim/CE, e de outro

O **Município de Jardim**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.391.006/0001-86, através do(a) Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). Inês Sampaio Neves Aires, residente e domiciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, estabelecida na, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º, neste ato representada por, portador(a) do CPF nº, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2018.03.08.2, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1ª - DA CONVENÇÃO

1.1 - Ficam convencionadas as designações de **CONTRATANTE** para o(a) Secretaria Municipal de Educação, e de **CONTRATADA** para, e de **FISCALIZADOR** para representante da Prefeitura Municipal de Jardim, designado para acompanhar a execução da Obra e o cumprimento das Cláusulas Contratuais.

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da EEF Antônio de Sá Roriz localizada na Serra Boca da Mata e EEIEF José da Costa Bezerra localizada no distrito Fazenda Nova no Município de Jardim/CE, conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.

2.2 - O regime de execução será o indireto, na modalidade de empreitada por preço global.

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR CONTRATUAL

3.1 - A **CONTRATANTE** se obriga a pagar a **CONTRATADA** para realizar os serviços objeto do presente Contrato, o preço global de R\$ (.....), a ser pago segundo o cronograma de pagamento e conforme os serviços executados e medições apresentadas e visadas pelo órgão fiscalizador.

CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Jardim, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.

4.2 - A **CONTRATADA** se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das



Prefeitura Municipal de Jardim
Governo Municipal
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

- recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
- recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;
- comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento deste encargos.

4.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, até 30 (trinta) dias após a sua certificação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.

4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

- quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
- quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
- inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

CLÁUSULA 5ª - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências necessárias à regularização do presente Contrato, inclusive sua publicação, registro e aprovação dos projetos nos órgãos competentes.

CLÁUSULA 6ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos na seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
06	02	12.361.0025.1.028.0000	4.4.90.51.00

CLÁUSULA 7ª - DOS PRAZOS

7.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2018, sendo que os serviços deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 3 (três) meses, a contar da data de recebimento da 1ª ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, não serão considerados como inadimplemento contratual.


CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.



Prefeitura Municipal de Jardim
Governo Municipal
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



- b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
- c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.
- d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
- e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
- f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações relativas ao serviço, a não ser para fins de execução do CONTRATO.
- g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE.
- h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
- i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
- j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.
- k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98.
- l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.
- m) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- n) Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.
- p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
- q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4

9.1 - A Contratante obriga-se a:

- a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.
- b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da Secretaria Municipal competente.
- c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.

9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.

9.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.

9.4 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Jardim.

9.5 - À Prefeitura Municipal de Jardim caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto deste, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multas pecuniárias, conforme segue;
 - b.1) O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da operação, caso o atraso seja inferior 30 (trinta) dias.
 - b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma físico-financeiro não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.
- c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Jardim, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 - A Contratante, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa CONTRATADA.

10.3 - O atraso injustificado na execução total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério, declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu direito de licitar e contratar.

10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de falência da empresa contratada, instauração de insolvência civil, darão a Contratante ensejo à rescisão contratual e à emissão na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra.

10.5 - As multas prevista no subitem b) alíneas b.1 e b.2, serão devolvidas à empresa contratada, sem juros e correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contratual.

10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em lei.



Prefeitura Municipal de Jardim
Governo Municipal
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO

11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA 12ª - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas os Projetos, Especificações e demais requisitos revistos neste Contrato.

12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente designado pela CONTRATANTE, que comunicará suas atribuições.

CLÁUSULA 13ª - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 - O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria Municipal competente, para este fim.

13.2 - O objeto deste contrato será recebido:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
- b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante “Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços”, circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA 14ª - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

- a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;
 - a.1) quando houver modificações do Projeto ou das Especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
 - a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.

14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece os direitos da CONTRATANTE, em aplicar as sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA 15ª - DO DOMICILIO E DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Jardim - CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes previstos nas normas ABNT para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

16.2 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de



Prefeitura Municipal de Jardim
Governo Municipal
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade competente o direito de ativar as condições, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto dando ciência aos interessados.

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.

Jardim/CE,

Inês Sampaio Neves Aires
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Educação
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1) CPF n.º
- 2) CPF n.º



endereço acima mencionado, no horário de 08h às 12h e no seguinte Site Virtual: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Mais informações no endereço citado ou pelo Telefone: (88) 3659.1164.

Cruaú-CE, 8 de março de 2018.
FRANCISCA SILVA DE ABREU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.03.18-01PP

Objeto é a Aquisição de Peças e Acessórios Geminios, Para A Manutenção da Frota de Veículos e Maquinas das Secretarias Municipais. A realização está prevista para o dia 23 de Março de 2018, às 08h00m. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte/CE - Setor de Licitações, nos dias úteis das 08h00m às 14h00m, sítio à Avenida Monsenhor Furtado, nº. 55, Centro, ou acessando o site: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.03.18-02PP.

Objeto é a Contratação dos Serviços de Mecânica Automotiva, Lanterna, Pintura, Torneria e Reboque Para Veículos e Maquinas das Secretarias Municipais. A realização está prevista para o dia 23 de Março de 2018, às 14h00m. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte/CE - Setor de Licitações, nos dias úteis das 08h00m às 14h00m, sítio à Avenida Monsenhor Furtado, nº. 55, Centro, ou acessando o site: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

Guaraciaba do Norte, CE, 8 de março de 2018.
MARIA DAS MESSÉ ROQUE DE OLIVEIRA
CHAGAS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.08.01

Tipo Menor Preço, com Critério de Maior Desconto Ofertado. O Município de Ibiapina, através de seu pregoeiro designado e Equipe de apoio, torna público para o conhecimento dos interessados, que no dia 22 de março de 2018 às 08:00 h, dará início ao Pregão Presencial supracitado, que tem como objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para: Aquisição de Peças e Prestação de Serviços Automotivos para manutenção da Frota de Veículos das Unidades Gestoras do Município de Ibiapina, conforme Termo de Referência. Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, no endereço: Paço Municipal - Rua Deputado Fernando Melo, s/n, Centro, Ibiapina/CE, no horário de expediente das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 17h00m, e obter demais informações, através do fone: (88)3653-1125.

Ibiapina-CE, 8 de março de 2018.
JOSÉ MÁRCIO ROCHA LINHARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.08.02

Tipo Menor Preço. O Município de Ibiapina, através de seu pregoeiro designado e Equipe de apoio, torna público para o conhecimento dos interessados, que no dia 22 de março de 2018 às 14:30 h, dará início ao Pregão Presencial supracitado, que tem como objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para: Aquisição de Materiais de Consumo (Expediente / Higiene / Limpeza / Kits de Natalidade e Diversos), destinados às Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, conforme Termo de Referência. Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, no endereço: Paço Municipal - Rua Deputado Fernando Melo, s/n, Centro, Ibiapina/CE, no horário de expediente das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 17h00m, e obter demais informações, através do fone: (88)3653-1125.

Ibiapina-CE, 8 de março de 2018.
JOSÉ MÁRCIO ROCHA LINHARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.01.03-PMI-SAÚDE

Objeto: Aquisição de material de consumo (elétrico, hidráulico e de construção). Modalidade: Pregão Presencial Nº 2018.03.01.03-PMI-SAÚDE. DATA DA SESSÃO: 23 de março de 2018, às 08h. LOCAL: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/Nº, Esplanada II.

Iguatu-CE, 8 de março de 2018.
PEDRO GILDASIO DE SOUSA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.02.28.01-PMI-ADM

Objeto: Serviços técnicos profissionais de consultoria e auditoria tributária. Data da Sessão: 27 de março de 2018, às 08h. Modalidade: Tomada de Preços Nº 2018.02.28.01-PMI-ADM. Local: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/Nº, Esplanada II, Iguatu-CE.

Iguatu-CE, 8 de março de 2018.
PEDRO GILDASIO DE SOUSA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/18-PE-SEDUC

A Prefeitura Municipal de Ipuueiras-CE torna público que a partir do dia 09 de março de 2018, às 09h, estará disponível o Cadastro das Propostas de Preços no Site: www.bll.org.br, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 005/18-PE-SEDUC, cujo Objeto é a Prestação de serviço de locação de transporte escolar das rotas complementares, destinados aos alunos da Rede de Ensino no Município de Ipuueiras-CE. Início da Sessão de Disputa de Lances: dia 21 de março de 2018, às 10h. O Referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.bll.org.br ou www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h às 14h, na Sala da Comissão de Licitação, situada no Parque da Cidade José Costa Matos, Nº 01, Centro, Ipuueiras-CE.

Ipuueiras-CE, 8 de março de 2018.
FRANCISCO CESAR FARIAS DE AQUINO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.02.08.2

Abertura: 27 de Março de 2018 às 14:00 horas. Julgamento: menor preço Global. Objeto: contratação de serviços de engenharia para a conclusão da construção de uma quadra poliesportiva na localidade de Vila Paula, distrito de Pitombeiras em Itapajé/CE, conforme projeto básico em anexo. Informações: Avenida Antonio Pereira de Melo, 353 - Bairro: Pe. Lima, Itapajé/CE ou (85) 3346 1015 de 08:00 às 12:00h ou pelo site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

Itapajé-CE, 8 de março de 2018.
JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.02.08.1

Abertura: 27 de Março de 2018 às 09:00 horas. Julgamento: menor preço global. Objeto: contratação da empresa especializada na construção de uma quadra esportiva no Distrito de Armador, no Município de Itapajé/CE, conforme Projeto Básico. Informações: Avenida Antonio Pereira de Melo, 353 - Bairro: Pe. Lima, Itapajé/CE ou (85) 3346 1015 de 08:00 às 12:00h ou pelo site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

Itapajé-CE, 8 de março de 2018.
JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.03.08.1

Realizará a licitação cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma de diversas escolas da Rede Pública de Ensino, localizadas na sede e na zona rural do Município de Jardim/CE. Abertura: 28 de Março de 2018 às 09:00h. Maiores informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sítio na Rua Leonel Alencar, nº 347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3555-1772.

Jardim-CE, 8 de março de 2018.
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.03.08.2

Realizará a licitação cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da EEF Antonio de Sá Roriz localizada na Serra Boca da Mata e EMEF José da Costa Bezerra localizada no distrito Fazenda Nova no Município de Jardim/CE. Abertura: 28 de Março de 2018 às 13:00h. Maiores informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sítio na Rua Leonel Alencar, nº 347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3555-1772.

Jardim-CE, 8 de março de 2018.
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 8.015/2017 - CP

A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público para conhecimento dos interessados, o conhecimento e o aprimoramento do recurso impetrado pela empresa G&F construções Ltda-ME em desfavor do julgamento em fase de proposta, na licitação da modalidade Concorrência Pública Nº 08.015/2017 - CP, que versa sobre a contratação de empresa para a executar a conclusão da construção da quadra com vestiário da EMEIF João Magalhães de Oliveira, em Maracanaú-CE de modo a manter a decisão desta Comissão que considerou a empresa G&F construções Ltda-ME desclassificada no certame, tudo conforme decisão de recurso, anexada aos autos, podendo a cópia do mesmo ser adquirido junto à Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Maracanaú-CE, 8 de março de 2018.
JANAINA DE DEUS PIRES TEIXEIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 04.004/2018-PC

A Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura Municipal de Maranguape-CE torna público que na publicação do Resultado de Julgamento da Chamada Pública supramencionada veiculada no DOU Nº 45, Pág. 196, Seção 3 do dia 07/03/2018, onde se lê: Maranguape-CE, 05 de março de 2018. Thiago Barreto Portela - Presidente da Comissão Central de Licitação e Pregões. Leia-se: Maranguape-CE, 05 de março de 2018. VIVIANE DE SOUZA REBOUÇAS FREITAS - Presidente da Comissão Central de Licitação e Pregões.

Maranguape-CE, 8 de março de 2018.
VIVIANE DE SOUZA REBOUÇAS FREITAS
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-004/2018-SAS-SRP

Objeto: futura aquisição de materiais esportivos, acessórios, materiais lúdico/educativo, destinado ao atendimento dos diversos programas, projetos e serviços socioassistenciais desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, deste Município. Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que no dia 23 de março de 2018, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, estará recebendo os envelopes de proposta de preços e habilitação.

Morada Nova-CE, 8 de março de 2018.
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO
Pela Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.07.01-SMS

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda, Torna Público, que fará Realizar Licitação, na Modalidade Pregão Presencial Nº 2018.03.07.01-SMS, cujo Objeto é a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Desterização (Controle de Pragas) para Atender as Necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nova Olinda/CE, do Tipo Menor Preço, com data de Abertura Marcada para o dia 23 de Março de 2018, às 09:00 Horas na Sala da Comissão de Licitação, Situada na Av. Perimetral Sul, S/N, Centro. Os Interessados Poderão Obter Informações Detalhadas no Setor da Comissão Permanente de Licitação, em dias de Expediente Normal, ou, através do telefone (9xx)88 3546, 1685).

Nova Olinda-CE, 8 de março de 2018.
LEONEL CASTILHO GOES DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.31.01

Abertura de propostas
A Comissão de Licitação do Município de Orós - CE, comunica aos interessados que no próximo dia 12 de março de 2018, às 08:00 horas, estará abrindo os envelopes propostas de preços referente à Tomada de Preços Nº 2018.01.31.01, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de reforma da Praça na localidade de Vila Guassussu no Município de Orós/CE, conforme PT Nº 1030136-01, tudo conforme especificações do anexo 1.

Orós-CE, 8 de março de 2018.
JOSÉ KLERISTON MEDEIROS MONTE JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA – EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180226002 – CHAMADA PÚBLICA Nº 04.001/2018 – CHP – ORIGEM: Chamada Pública Nº 04.001/2018 – CHP. **CONTRATANTE:** Secretaria de Educação. **CONTRATADA:** COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENTAMENTO DE SANTANA LTDA. **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a suprir a demanda da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Monsenhor Tabosa, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. **VALOR TOTAL:** R\$ 165.290,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Noventa Reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº:** 0401.12.361.1202.2.009. - 33.90.30.00. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Marcos Martins de Pinho – Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação. **ASSINA PELA CONTRATADA:** José da Luz Sousa – Representante Legal. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Fevereiro de 2018. **VIGÊNCIA:** 26 de Fevereiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.06.01 – A Comissão de Pregão de Licitação da Prefeitura Municipal de General Sampaio-CE, localizada à Av. José Severino Filho, Nº 257, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital do Pregão Presencial Nº 2018.03.06.01, que realizar-se-á no dia **26 de Março de 2018, às 09h**, destinado à **Aquisição de livros didáticos e kits para os respectivos professores do projeto aprender construindo, acondicionado em uma mochila personalizada, destinados aos alunos da Rede Infantil – 03, 04 e 05 anos, conforme especificações contidas no Termo de Referência constante dos anexos do Edital, Parte Integrante deste Processo.** Poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público das 08h às 13h. **General Sampaio-CE, 08 de Janeiro de 2018. Francisco Arley Pereira de Oliveira – Pregoeiro.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ – AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 – A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Croatá-CE torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tombado sob o Nº 008/2018, critério de Julgamento Menor Preço por Item, tendo como Objeto a **Aquisição de gás GLP e vasilhames (vazios) destinados a atender as diversas Secretarias do Município Croatá-CE.** A Sessão será realizada às **14h30min do dia 26 de Março de 2018**, na Sala da Comissão situada a Rua Manoel Braga, Nº 573, Caroba, Croatá-CE. A Documentação do Edital na íntegra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de 08h às 12h e no seguinte Sítio Virtual: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Mais informações no endereço citado ou pelo Telefone: (88) 3659.1164. **Croatá-CE, 08 de Março de 2018. Francisca Silva de Abreu – Pregoeira.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.09.03 – O Município de Granja-CE, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na Modalidade Pregão Presencial Nº 2018.03.09.03, Sessão Pública marcada para o dia **22 de Março de 2018, às 14h**, cujo Objeto é a **Aquisição de urnas funerárias, acessórios e serviço de traslado de corpo para sepultamento, para doações as pessoas com vulnerabilidade social assistidas pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Granja-CE.** O referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes, conforme IN-04/2015 e na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça da Matriz, S/Nº, Centro, Granja-CE, no horário de 08h às 12h. **Granja-CE, 09 de Março de 2018. José Maurício Magalhães Júnior – Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUIRAS – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/18-PE-SEDUC – A Prefeitura Municipal de Ipeuias-CE torna público que a partir do dia 09 de Março de 2018, às 09h, estará disponível o Cadastro das Propostas de Preços no Site: www.bll.org.br, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 005/18-PE-SEDUC, cujo Objeto é a **Prestação de serviço de locação de transporte escolar das rotas complementares, destinado aos alunos da Rede de Ensino no Município de Ipeuias-CE.** Início da Sessão de Disputa de Lances: dia **21 de Março de 2018, às 10h.** O Referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.bll.org.br ou www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h às 14h, na Sala da Comissão de Licitação, situada no Parque da Cidade José Costa Matos, Nº 01, Centro. **Ipeuias-CE, 08 de março de 2018 – Francisco César Farias de Aquino – Pregoeiro.**

Estado do Ceará - Município de São Benedito - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 04.002/2018-SRP|SEDUC. O Pregoeiro Oficial do Município torna público para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Eletrônico supra, cujo objeto é a seleção da melhor proposta para futura e eventual contratação de serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Benedito. Entrega das propostas: a partir do dia 12 de março de 2018. Abertura das propostas: dia 22 de março de 2018, às 9h. Início da sessão de lances: às 10h do dia 22 de março de 2018, no sítio www.bll.org.br. O Edital poderá ser adquirido no endereço citado, bem como junto a CPLP, nos dias úteis, das 8h às 12h. **São Benedito-CE, 08 de março de 2018. Edson Cleiton Pereira Sousa – Pregoeiro.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018-S – A Prefeitura Municipal de Itarema-CE, através da Secretaria de Saúde, comunica aos interessados que no próximo dia **27 de Março de 2018, às 09h**, estará abrindo Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 003/2018-S, cujo Objeto é a **Contratação de serviços de hospedagem em Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do Município de Itarema-CE.** O Edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta Publicação, no horário de 08h às 11h30min, no endereço da Prefeitura à Praça Nossa Senhora de Fátima, Nº 48, Centro, Itarema-CE ou no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. **Itarema-CE, 08 de Março de 2018. Francisca Neuza da Cunha Martínez – Presidente da Comissão de Licitação.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N.º 2018.03.08.0001. A Prefeitura Municipal de Eusébio, por sua Pregoeira Oficial, torna público que às 09:00 horas do dia 22 de Março de 2018, na sala da Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Eusébio-Ce, situada à rua Edmilson Pinheiro, 150, bairro Autódromo, Eusébio-Ce, realizar-se-á Sessão Pública para recebimento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, para a Contratação de empresa especializada em confecção de camisas, placas em PVC, banner, faixas e adesivos para a Secretaria de Cultura do Município de Eusébio/CE. O edital poderá ser lido e obtido junto a Comissão de Licitação, situada à Rua Edmilson Pinheiro n.º 150, bairro Autódromo, Eusébio-Ce, no horário de 08:00 às 13:00 horas, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. **À Pregoeira.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. O Pregoeiro do Município de Uruburetama-CE, comunica aos interessados, que no próximo dia 23 de Março de 2018, às 09:00 HS, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial N.º 002/2018-PPSDS para a Contratação de empresa para atender a gestão dos benefícios assistenciais e/ou eventuais (auxílio funeral), voltada para as famílias reconhecidamente carentes, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Empreendedorismo do município de Uruburetama, de acordo com as especificações constantes no termo de referência. O edital estará disponível nos dias úteis no horário das 08:00h às 12:00h, na Sala da Comissão de Licitação, à Rua Farmacêutico José Rodrigues, 1131-Centro ou pelo site: www.tce.ce.gov.br. **Uruburetama -CE, 08/03/2018. Francisco F. Andrade- Pregoeiro.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2018.03.08.2. Realizará a licitação cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da EEF Antônio de Sá Roriz localizada na Serra Boca da Mata e EEIEF José da Costa Bezerra localizada no distrito Fazenda Nova no Município de Jardim/CE. Abertura: 28 de Março de 2018 às 13:00h. Maiores informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, nº 347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3555-1772. **Jardim/CE, 08 de Março de 2018. Woston Paulo Coelho dos Santos – Presidente da Comissão de Licitação.**



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito - Secretaria de Educação - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 04.003/2018-PPSP/SEDUC. A CPLP de São Benedito-CE, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 22 de março de 2018, às 15h, na Sala de Compras, à Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito-CE, a sessão pública de Pregão Presencial supra, cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais didáticos para atendimento das demandas da Rede Municipal de Educação Infantil do Município de São Benedito. O Edital poderá ser adquirido junto a CPLP nos dias úteis, das 8h às 12h. São Benedito-CE, 08 de Março de 2018. Edson Cleiton Pereira Sousa - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2018.03.08.1. O Presidente da CPLP da Prefeitura Municipal de Abaiara, torna público, que será realizado o Certame Licitação na modalidade Tomada de Preços. Objeto: Contratação de serviços especializados nas áreas administrativa e financeira junto a Secretaria Municipal de Saúde e Finanças do Município de Abaiara/CE. Data e Horário de Abertura: 27 de Março de 2018, às 08:00 horas. Informações: Sala da CPLP - Fone: (85)3358-1254. Abaiara/CE, 08 de Março de 2018. Carlos Mateus Bezerra Flores - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPLP.

Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, a Prefeitura Municipal de Aracoiaba comunica aos interessados que realizará no dia 22/03/2018, às 9h, na Av. da Independência, nº 134, Centro, Aracoiaba, Estado do Ceará, o Pregão Presencial nº 01/2018-PP-CUT para a contratação de empresa para trabalhar junto à juventude dos Distritos e com acompanhamento de empoderamento; expressões artísticas; idealização, execução e mobilizações sociais entre outros. Edital e demais informações poderão ser adquiridas na Independência 134, de segunda a sexta-feira, de 08h às 12h, através do site www.bll.org.br e site do tribunal de contas dos municípios. Aracoiaba/CE, 08 de março de 2018. Analilson Lima de Sousa - Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aracoiaba.

Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, a Prefeitura Municipal de Aracoiaba comunica aos interessados que realizará no dia 22/03/2018, às 9h, na Av. da Independência, nº 134, Centro, Aracoiaba, Estado do Ceará, o Pregão Presencial nº 01/2018-PP-CUT para a contratação de empresa para trabalhar junto à juventude dos Distritos e com acompanhamento de empoderamento; expressões artísticas; idealização, execução e mobilizações sociais entre outros. Edital e demais informações poderão ser adquiridas na Independência 134, de segunda a sexta-feira, de 08h às 12h, através do site www.bll.org.br e site do tribunal de contas dos municípios. Aracoiaba/CE, 08 de março de 2018. Analilson Lima de Sousa - Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aracoiaba.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aracoiaba - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2018 - PP SAU. O Pregoeiro do Município de Aracoiaba - CE torna público, para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 23 de Março de 2018, às 09h00, na Av. da Independência, 134 - Centro - Aracoiaba, estará realizando licitação do tipo menor preço, na modalidade Pregão do tipo Presencial, tombado sob o nº 04/2018-PP SAU, com fins à aquisição de material laboratorial, destinados ao regular funcionamento do Hospital e Maternidade Santa Isabel, junto a Secretaria de Saúde do Município de Aracoiaba, o qual encontra-se na íntegra no seguinte endereço na Sede da Comissão Única de Licitação, sito na Avenida da Independência, 134 - Centro Aracoiaba - CE. fone: (85) 3337-5082, no horário de 08:00h às 12:00h, Aracoiaba/CE, 08 de Março de 2018. Analilson Lima de Sousa - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baião - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços nº 2018.03.08.1. O Presidente da CPLP, torna público, que foi concluído o julgamento das fases de habilitação e de propostas de preços do Certame Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2018.02.19.1, sendo o seguntor: Empresa Habilitada - Gleudson Fernandes de Oliveira - ME, por cumprimento integral das exigências editalícias. Empresa Vencedora: Gleudson Fernandes de Oliveira - ME, com proposta no valor global de R\$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais). Maiores informações na sede da CPLP, situada na Rua José Quaresma da Costa, s/n - Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (85) 3539-1221. Baião/CE, 08 de março de 2018. Francisco Arquimedes Soares Lucena - Presidente da CPLP.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baião - Aviso de Licitação - Pregão nº 2018.03.08.1. O Pregoeiro Oficial, torna público, que estará realizando certame licitatório na modalidade Pregão nº 2018.03.08.1, do tipo presencial, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas, destinadas à distribuição gratuita às famílias em estado de vulnerabilidade social cadastradas no Município de Baião/CE. Abertura: 22 de março de 2018, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações na sede da CPLP, situada na Rua José Quaresma da Costa, s/n - Centro, das 08:00 às 12:00h ou pelo telefone (88) 3539-1221. Baião/CE, 08 de março de 2018. Francisco Aido Ferreira Alves - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Varjota - Extrato de Contrato / Pregão Presencial nº 06/2018-PP-SEINFRA. Contratante, Secretaria de Infraestrutura, Contratada(s): Eletico Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA - ME. Objeto: seleção de empresa para registro de preços visando eventuais e futuras contratações para aquisição de luminárias e materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública em diversas

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Convocação para Abertura das Propostas de Preços. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caucaia - CE, vem através deste Convocar os licitantes classificados a quem interessar, para abertura dos Envelopes "C", proposta De Preços da Concorrência Pública Nº 2017.06.19.002, cujo objeto é a execução de obras e serviços de engenharia concernentes à gestão do parque de iluminação pública do Município de Caucaia, o que abrange a manutenção e obras de ampliação, reforma, melhoria, eficiência energética e todas as demais atividades para atendimento das necessidades do município relativas a iluminação pública, compreendendo o fornecimento de má-de-cobra, materiais e equipamentos, junto a Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte do Município de Caucaia/CE, que se realizará no dia 13 de março de 2018 às 10:30, situada na Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE. Estado do Ceará, maiores informações pelo Fone: (85) 3342-0545. Caucaia/CE, 08 de março de 2018. Maria Fabíola Alves Castro - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Revogação de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caucaia torna público, que a Tomada de Preços Nº 2018.02.05.003, que tem por objeto a contratação de empresa especializada visando a execução dos serviços de engenharia civil de reforma das agências dos Correios comunitários do Município de Caucaia/CE, foi Revogada, por determinação da Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte, na forma do Art. 49 da Lei Nº 8.666/93, bem como na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Maiores informações na sala de licitação do Município de Caucaia, endereço Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, no horário de expediente no público de 08:00 a 12:00 ou pelo fone: (85) 3342.0545. Caucaia/CE, 08 de março de 2018. Maria Fabíola Alves Castro - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icapuí - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 2018.03.05.01 - Processo nº 012. O Município de Icapuí, comunica aos interessados que irá realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2018.03.05.01, do tipo Menor Preço/Menor Percentual de Desconto, para com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para o atendimento da demanda de diversas Secretarias do Município de Icapuí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, com data de abertura para o dia 22 de março de 2018, às 09h:00, na Av. 22 de Janeiro, 5183 - Centro, Icapuí, CE, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações pelo telefone: 88 - 3432.1400. Icapuí-CE, 08 de março de 2018. Claudimar José da Silva - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapajé - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2018.02.08.1. Abertura: 27 de Março de 2018 às 09:00 horas. Julgamento: menor preço global. Objeto: contratação da empresa de construção de uma quadra esportiva no Distrito de Amador, no Município de Itapajé/CE. Endereço: Rua Prof. Basílio, Informações: Avenida Antônio Pereira de Melo, 353 - Bairro: Pe. Lima, Itapajé/CE. Tel: (85) 3416.1015 de 08:00 às 12:00h ou pelo site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto - Presidente da CPLP.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapajé - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2018.02.08.2. Abertura: 27 de Março de 2018 às 14:00 horas. Julgamento: menor preço Global. Objeto: contratação de serviços de engenharia para a conclusão da construção de uma quadra poliesportiva na localidade de Vila Paula, Distrito de Pitombeiras em Itapajé/CE - Bairro: Pe. Lima, Itapajé/CE ou (85) 3346.1015 de 08:00 às 12:00h ou pelo site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto - Presidente da CPLP.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2018.03.08.1. Realizará a licitação cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma de diversas escolas da Rede Pública de Ensino, localizadas na sede e na zona rural do Município de Jardim/CE. Abertura: 28 de Março de 2018 às 09:00h. Maiores informações e entrega de envelopes na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, nº 347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone: (85)3535-1772. Jardim/CE, 08 de Março de 2018. Woston Paulo Coelho dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2018.03.08.2. Realizará a licitação cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da EEF Antônio de Sá Roliz localizada na Serra Boca da Mata e EEF José da Costa Bezerra localizada no distrito Fazenda Nova no Município de Jardim/CE. Abertura: 28 de Março de 2018 às 13:00h. Maiores informações e entrega de envelopes, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, nº 347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone: (88)3535-1772. Jardim/CE, 08 de Março de 2018. Woston Paulo Coelho dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura de Maracanã - Aviso de Improvemento de Recurso Administrativo - Concorrência Pública nº 08.015/2017 - CP. A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanã torna público para conhecimento dos interessados, o encaminhamento e o improvemento do recurso impetrado pela empresa G&F construtora lda-me em bastiavor do julgamento em fase de proposta, na licitação da modalidade Concorrência Pública Nº

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas - Aviso de Apresentação das Contratações. Modalidade: Pregão Presencial Nº PP-0260/2018-SEMED. Objeto: aquisição de brinquedos e outros materiais lúdicos, destinados ao atendimento das escolas e creches, que possuem turmas de educação infantil, de responsabilidade da Secretaria de Educação e Desporto Escolar. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que após a apresentação do recurso impetrado pela Empresa: A. N. Bastos Comércio e Serviços ME, CNPJ/Nº: 83.496.079/0001-03, sobre a inabilitação da Empresa: C. D. Sombra ME, Sob CNPJ/Nº: 21.450.680/0001-04, E, que a partir desta publicação fica aberto o prazo para apresentação das contratações, em conformidade com os prazos constantes do art. 109 da Lei Federal 8.666/93. O recurso da empresa encontra-se no site: www.tcm.ce.gov.br. Maiores informações através do fone (88)3411-8414, das 08:00 às 12:00 horas. A. Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Continuação de Licitação. A Prefeitura Municipal comunica aos interessados que devido a desclassificação da amostra de primeira colocada para o Lote II (item), no próximo dia 12 de março de 2018, às 14:00h, estará dando continuidade ao Pregão Presencial nº 01/2018-SEDUIC, cujo objeto é a aquisição de materiais para os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, na Rua José Siqueira, nº 395, Centro, Viçosa do Ceará/CE, em 08 de março de 2018.

Estado do Ceará - Município de São Benedito - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 04.002/2018-SRP/SEDUC. O Pregoeiro Oficial do Município torna público para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Eletrônico supra, cujo objeto é a seleção da melhor proposta para futura e eventual contratação de serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Benedito. Entrega das propostas: a partir do dia 12 de março de 2018. Abertura das propostas: dia 22 de março de 2018, às 9h. Início da sessão de lances: às 10h do dia 22 de março de 2018, no site: www.bll.org.br. O Edital poderá ser adquirido no endereço citado, bem como junto a CPLP, nos dias úteis, das 8h às 12h. São Benedito-CE, 08 de março de 2018. Edson Cleiton Pereira Sousa - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial - Tipo: Menor Preço - Edital nº 2018.02.28.001P. Objeto: registro de preços visando a futura aquisição de instrumentos musicais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante-CE. O Município de São Gonçalo do Amarante, através do(a) Secretária de Cultura e Turismo por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 09:00 horas do dia 22 de Março de 2018, irá realizar licitação na modalidade Pregão, pelo menor preço, para registro de preços visando a futura aquisição de instrumentos musicais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante-CE, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizara-se na sala da Comissão de Licitação da Secretaria de Cultura e Turismo. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002. Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Av. Ivelte Alcântara, nº 120, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. São Gonçalo do Amarante - CE, 07 de Março de 2018. Julia Santiago de Andrade - Pregoeiro(a).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tamboril - Aviso de Licitação - Tomada de Preço nº 001/2018. O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Tamboril-CE torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 27 de março 2018, às 09h00min, na Sede da Prefeitura localizada a Rua Jerônimo Rodrigues de Farias, s/n, Bairro São Pedro, Centro Administrativo Julieta Alves Timbó, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preço, critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 001/2018, com o seguinte objeto: contratação de serviços técnicos especializados na elaboração e transmissão do sistema de informação sobre o orçamento público em Saúde - SIOPS - Sistema de informação sobre o orçamento público em Educação. Slope, junto à Prefeitura Municipal de Tamboril/CE, conforme especificações em anexo do edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada a Rua Jerônimo Rodrigues de Farias, s/n, Bairro São Pedro, Centro Administrativo Julieta Alves Timbó, Tamboril-CE, fone: 0.88-3617-1140, no horário de 08:00h às 12:00h e no site do Tribunal de Contas dos Municípios www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ Eduardo R. Campos Teixeira - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tamboril - Aviso de Licitação - Tomada de Preço nº 002/2018. O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Tamboril-CE torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 28 de março 2018, às 09h00min, na Sede da Prefeitura localizada a Rua Jerônimo Rodrigues de Farias, s/n, Bairro São Pedro, Centro Administrativo Julieta Alves Timbó, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preço, critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 002/2018, com o seguinte objeto: locação de sistemas de armazenamento e patrimônio junto a diversas Secretarias do Município de Tamboril/CE, conforme especificações em anexo do edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada a Rua Jerônimo Rodrigues de Farias, s/n, Bairro São Pedro, Centro Administrativo Julieta Alves Timbó, Tamboril-CE, fone: 0.88-3617-1140, no horário de 08:00h às 12:00h e no site do Tribunal de Contas dos Municípios www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Eduardo R. Campos

